

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	3.3*270.00	m ²	891.000	
				RAZEM	891.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km odmulenie rowu, wyrównanie skarpy na długości 150 m	m ³		
d.1	0202-06	40	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
2		Podbudowa			
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0113-06	270.00*3.2	m ²	864.000	
				RAZEM	864.000
3		Nawierzchnia			
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) + poszerzenie zjazdu z drogą powiatową	m ²		
d.3	0308-01	270.00*3.1	m ²	837.000	
				RAZEM	837.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) + poszerzenie zjazdu z drogą powiatową	m ²		
d.3	0309-02	270.00*3	m ²	810.000	
				RAZEM	810.000
4		Roboty wykończeniowe			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa rozścielana mechanicznie grubość po zagęszczeniu 10 cm umocnienie poboczy, zjazdów do posesji	m ²		
d.4	0202-07	0.50*270.00*2	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000