

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	3.2*495.00	m ²	1584.000	
				RAZEM	1584.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - odmulenie rowu, wyrównanie skarpy na długości 450m	m ³		
d.1	0202-06	120	m ³	120.000	
				RAZEM	120.000
2		Podbudowa			
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0113-02	495.00*3.2	m ²	1584.000	
				RAZEM	1584.000
3		Nawierzchnia			
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) + poszerzenie zjazdu z drogą powiatową	m ²		
d.3	0308-01	495.00*3.1	m ²	1534.500	
				RAZEM	1534.500
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) + poszerzenie zjazdu z drogą powiatową	m ²		
d.3	0309-02	495*3	m ²	1485.000	
				RAZEM	1485.000
4		Roboty wykończeniowe			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (4-31.5)mm rozścielana mechanicznie grubość po zagęszczeniu 10 cm - umicnienie poboczy, poprawa zjazdów	m ²		
d.4	0202-07	0.50*495.00*2	m ²	495.000	
				RAZEM	495.000