

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1324D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych
 ADRES INWESTYCJI : Województwo: dolnośląskie, Powiat: Trzebnicki, Gmina: Żmigród Jednostka ewid.: 022006_5 Żmigród – Ob-
 szar Wiejski Obręb: Barkowo, Działki: 700/1
 INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
 ADRES INWESTORA : ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica

DATA OPRACOWANIA : grudzień.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień.2023

Data zatwierdzenia

Celem opracowania jest budowa następujących elementów:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
 - wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni do docelowej szerokości 5,0m
 - dopasowanie wysokościowe projektowanej drogi do istniejącego zagospodarowania
 - udrożnienie i oczyszczenie istniejących rowów
 - oczyszczenie i udrożnienie istniejących przepustów
 - wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75m
9. Przekroje konstrukcyjne.

Zaprojektowano następującą konstrukcję:

- nakładka bitumiczna

- Warstwa ścieralna z betonu asf. AC11S gr. 5 cm,
- Podbudowa profilująca z kruszywa 0/31,5 mm gr. śr.6 cm,

- pełna konstrukcja

- Warstwa ścieralna z betonu asf. AC11S gr. 5 cm,
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm gr. 10 cm,
- Podbudowa z kruszywa 0/63 mm gr. 20 cm,
- Warstwa odsączająca gr. 10 cm,

-zjazdy bitumiczne:

- Warstwa ścieralna z betonu asf. AC11S gr. 5 cm,
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm,

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Roboty ziemne							
2	Roboty nawierzchniowe							
3	Pozostałe pozycje							
4	Organizacja tymczasowa							
	RAZEM							

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,120		
d.1						
2	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³	2 067,70		
d.1						
3	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	4 347,00		
d.1						
4	kalk. własna	Opłata za utylizację gruntu	t	3 721,86		
d.1						
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	4 574,00		
d.1						
6	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha	0,520		
d.1						
7	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²	5 198,00		
d.1						
8	KNR 2-01 0417-03	Konserwacja rowów po obustronach w pasie drogowym	ha	0,73		
d.1	analogia					
9	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm	m ²	448,00		
d.1						
10	KNR 2-21 0112-01	Lokalne ścinanie i karczowanie krzaków wraz z zrębkowaniem	m ²	1 941,00		
d.1	analogia					
2		Roboty nawierzchniowe				
11	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	5 912,00		
d.2						
12	KNR 2-31 0114-05 0114-06	podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m ²	4 347,00		
d.2						
13	KNR 2-31 0114-05 0114-06	podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm – 10 cm	m ²	3 828,00		
d.2						
14	KNR 2-31 0114-05 0114-06	podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm – 20 cm	m ²	227,00		
d.2						
15	KNR 2-31 0114-05 0114-06	podbudowa z kruszywa 0/63 mm – 20 cm	m ²	2 359,00		
d.2						
16	KNR 2-31 0104-02 01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	2 359,00		
d.2						
3		Pozostałe pozycje				
17	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	6 764,00		
d.3						
18	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	11 111,00		
d.3						
4		Organizacja tymczasowa				
19	kalk. własna	Organizacja tymczasowa	kpl.	1,00		
d.4						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: