

przedmiar

Przedmiot robót:

wykon. inst. c,o,gazowej ul. Wałowa 7/3, 64-100 Leszno

Zamawiający:

*Miejski Zakład Budynków Komunalnych
64-100 Leszno ul. J. Dekana 10*

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

Data opracowania : 2024-03-04

*Sporządził(a):
Daniel Stożek*

Sprawdził(a):

Dane wyjściowe

Podatek VAT : ***8,0%***

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
Element robót: 1 roboty rozbiórkowe								
1	KNR 401 T1011/02 Rozbiórka pieców licowanych kaflami							
Obmiar : 0,56*0,85*1,78= 0,847								
0,847 [m3]								
R	Robocizna	r-g	13,01000	11,01947	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
2	KNR 401 T0354/01 analogia Wykucie z muru rury kominowej							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,64000	0,64000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
3	KNR 401 T0310/04 Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych przemurowanie przewodów - zamurowanie otworów z użyciem wapna suchogaszzonego							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,48000	0,48000	0,00	0,00		
M	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm	szt	4,00000	4,00000	0,00		0,00	
M	Cement portlandzki 35	kg	0,99000	0,99000	0,00		0,00	
M	Piasek do zapraw	m3	0,00500	0,00500	0,00		0,00	
M	Wapno hydratyzowane	kg	0,56000	0,56000	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00300	0,00300	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,01000	0,01000	0,00			0,00
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,03000	0,03000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
4	KNR 401 T0706/01 Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejsc. po zamurowanych przebicjach o powierzchni do 0.10 m2 na ścianach z zaprawy cementowo-wapiennej z użyciem wapna suchogaszzonego							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,45000	0,45000	0,00	0,00		
M	Cement portlandzki 25	kg	0,50000	0,50000	0,00		0,00	
M	Wapno hydratyzowane	kg	0,70000	0,70000	0,00		0,00	
M	Piasek do zapraw	m3	0,00270	0,00270	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00070	0,00070	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,01000	0,01000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
5	KNR 401 T0820/03 analogia Przykręcenie do podłóg płyt wiórowych 18mm na kołki rozporowe							
Obmiar : 0,65*0,85= 0,552								
0,552 [m2]								
R	Robocizna	r-g	0,49000	0,27048	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Płyta wiorowa twarda 18 mm	m2	1,05000	0,57960	0,00		0,00	
	M Śruby w drewno z kołkami rozporowymi	szt	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
6	KNR 202 T1112/05 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowych - PCW bez warstwy izolacyjnej z użyciem kleju osakrylowego Obmiar : 0,90*1,0= 0,900 <div>0,900 [m2]</div>							
	R Robocizna	r-g	0,39530	0,35577	0,00	0,00		
	M Wykładzina podłogowa PCW rulonowa	m2	1,09000	0,98100	0,00		0,00	
	M Klej osakrylowy	kg	0,60000	0,54000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00570	0,00513	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00410	0,00369	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
7	KNR 202 T1113/08 Listwy przyściennne drewniane Obmiar : 2,500 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,08260	0,20650	0,00	0,00		
	M Listwy przyściennne drewniane	m	1,16000	2,90000	0,00		0,00	
	M Kołki rozporowe	szt	-	12,00000	0,00		0,00	
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00120	0,00300	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
8	Kalkulacja własna Demontaż , zasobnika CWU, części orurowania Obmiar : 1,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	8,00000	8,00000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
9	KNR 401 T0108/13 Wywóz gruzu Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji ceglanych do 1 km Obmiar : 0,847 obmiar z pozycji 1 = 0,847 <div>0,847 [m3]</div>							
	R Robocizna	r-g	1,81000	1,53307	0,00	0,00		
	M Oplata na wysypisku	m3	1,00000	0,84700	0,00		0,00	
	S Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,93000	0,78771	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
10	KNR 401 T0108/16 * 9 Wywóz gruzu Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji - za każdy następny 1 km Obmiar : 0,847 obmiar z pozycji 1 = 0,847 <div>0,847 [m3]</div>							
	S Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,36000	0,30492	0,00			0,00
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Element robót: 2 roboty gazowe								
11	KNR 402 T0309/02 Demontaż podejścia do gazomierza Rura przyłączeniowa o średnicy 25 mm Obmiar : 0,500 [kp1]							
R	Robocizna	r-g	0,70000	0,35000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
12	KNR 402 T0308/01 Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 15 - 20 mm Obmiar : 19,000 [mj]							
R	Robocizna	r-g	0,12000	2,28000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
13	KNR 401 T0333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ścian 1.5 cegły Obmiar : 1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,89000	0,89000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
14	KNR 401 T0333/09 Przebicie otworów w ścianach z cegiel na zaprawie cementow-wapienej o grubości ścian 1 cegły Obmiar : 3,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,50000	1,50000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
15	KNR 215 T0303/01 - eksploatacja - Rx0,900 Rurociagi stalowe spawane na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy nominalnej 25 mm (gięcie łukow i kolan Rx0,90 Obmiar : 14,000 [mj]							
R	Robocizna	r-g	0,88680	12,41520	0,00	0,00		
M	Rury stalowe czarne fi 25mm	m	1,03000	14,42000	0,00		0,00	
M	Uchwyty do rur fi 10-50mm	szt	0,66000	9,24000	0,00		0,00	
M	Tlen techniczny	m3	0,01400	0,19600	0,00		0,00	
M	Acetylen techniczny	kg	0,01300	0,18200	0,00		0,00	
M	Drut stalowy do spawania fi 2.5-4mm	kg	0,01900	0,26600	0,00		0,00	
S	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,01890	0,26460	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
16	KNR 219 T9003/02 R*0,500 Wykonanie i montaż łuków /kolan/ o średnicy nominalnej fi 25mm Obmiar : 5,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,84000	4,20000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :wykon.inst.c,o,gazowej ul. Wałowa 7/3, 64-100 Leszno
:

@_S.D\2024_3_WAŁOWA_7_M3_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Tlen techniczny	m3	0,36000	1,80000	0,00		0,00	
	M Acetylen techniczny	kg	0,31000	1,55000	0,00		0,00	
	M Drut stalowy do spawania fi 2.5-4mm	kg	0,08000	0,40000	0,00		0,00	
	M Kolana Hamburskie fi 25mm	sz	-	0,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
17	KNR 215 T0303/01 fi 20 Rx0,8 - Rx0,1 = Rx0,7 Rx0,700 Rurociagi stalowe spawane fi 20 na ścianach budynków mieszkalnych (gięcie łuków i kolan R x 0,9)							
Obmiar :	3,500 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,68970	2,41395	0,00	0,00		
	M Rury stalowe czarne fi 20mm	m	1,03000	3,60500	0,00		0,00	
	M Uchwyty do rur fi 10-50mm	szt	0,66000	2,31000	0,00		0,00	
	M Tlen techniczny	m3	0,01400	0,04900	0,00		0,00	
	M Acetylen techniczny	kg	0,01300	0,04550	0,00		0,00	
	M Drut stalowy do spawania	kg	0,01900	0,06650	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,10000	0,00		0,00	
	S Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,01890	0,06615	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
18	KNRS 219 T9003/01 Rx0,500 Montaż łuków /kolan/ o średnicy nominalnej 20 mm (Rx0,5)							
Obmiar :	2,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,62000	1,24000	0,00	0,00		
	M Tlen techniczny	m3	0,27000	0,54000	0,00		0,00	
	M Acetylen techniczny	kg	0,23000	0,46000	0,00		0,00	
	M Drut stalowy do spawania fi 2.5-4mm	kg	0,06000	0,12000	0,00		0,00	
	M Kolano Hamburskie fi 20	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
19	KNR 215 T0303/01 R*0,700 Rurociagi stalowe spawane na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy nominalnej 15 mm R*0,700							
Obmiar :	5,000 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,68970	3,44850	0,00	0,00		
	M Rury stalowe czarne fi 15mm	m	1,03000	5,15000	0,00		0,00	
	M Uchwyty do rur fi 10-50mm	szt	0,66000	3,30000	0,00		0,00	
	M Tlen techniczny	m3	0,01400	0,07000	0,00		0,00	
	M Acetylen techniczny	kg	0,01300	0,06500	0,00		0,00	
	M Drut stalowy do spawania fi 2.5-4mm	kg	0,01900	0,09500	0,00		0,00	
	S Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,01890	0,09450	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
20	KNR 219 T9003/01 R*0,500 Wykonanie i montaż łuków /kolan/ o średnicy nominalnej fi 15 mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,62000	0,62000	0,00	0,00		
	M Tlen techniczny	m3	0,27000	0,27000	0,00		0,00	
	M Acetylen techniczny	kg	0,23000	0,23000	0,00		0,00	
	M Drut stalowy do spawania fi 2.5-4mm	kg	0,06000	0,06000	0,00		0,00	
	M Kolana hamburskie fi 15	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
21	KNR 215 T0306/02 Podejście obustronne do gazomierzy na ścianach o średnicy przyłącza 25 mm Obmiar : 0,500 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	1,30000	0,65000	0,00	0,00		
	M Łączniki red.do gazom.fi 25mm	szt	2,06000	1,03000	0,00		0,00	
	M Łączniki czarne do rur fi 25mm	szt	8,24000	4,12000	0,00		0,00	
	M Uchwyty do rur fi 10-50mm	szt	2,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,40000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,02000	0,01000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
22	KNR 401 T1212/29 Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm Obmiar : 22,500 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,09000	2,02500	0,00	0,00		
	M Farba olejna do grunt.p-rdz.miniowa 60%	dm3	0,00700	0,15750	0,00		0,00	
	M Benzyna do lakierów	dm3	0,00100	0,02250	0,00		0,00	
	M Papier ścierny	szt	0,20000	4,50000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
23	KNR 401 T1212/28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - dwukrotne z użyciem farby olejnej Obmiar : 22,500 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,22000	4,95000	0,00	0,00		
	M Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,01300	0,29250	0,00		0,00	
	M Farba olejna do gruntowania	dm3	0,01400	0,31500	0,00		0,00	
	M Benzyna do lakierów	dm3	0,00600	0,13500	0,00		0,00	
	M Papier ścierny	szt	0,20000	4,50000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
24	KNR 401 T0323/04 Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 cegły z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : 3,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,92000	2,76000	0,00	0,00		
	M Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm	szt	4,00000	12,00000	0,00		0,00	
	M Cement portlandzki 35	kg	1,99000	5,97000	0,00		0,00	
	M Wapno hydratyzowane	kg	1,11000	3,33000	0,00		0,00	
	M Piasek do zapraw	m3	0,01000	0,03000	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00500	0,01500	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,02000	0,06000	0,00			0,00
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,04000	0,12000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
25	KNR 401 T0323/04 Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 cegły z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,92000	0,92000	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm	szt	4,00000	4,00000	0,00		0,00	
	M Cement portlandzki 35	kg	1,99000	1,99000	0,00		0,00	
	M Wapno hydratyzowane	kg	1,11000	1,11000	0,00		0,00	
	M Piasek do zapraw	m3	0,01000	0,01000	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00500	0,00500	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,02000	0,02000	0,00			0,00
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,04000	0,04000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
26	KNR 401 T0706/01 Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejsc. po zamurowanych przebiciach o powierzchni do 0.10 m2 na ścianach z zaprawy cementowo-wapiennej z użyciem wapna suchogazzonego							
Obmiar :	4,0*2= 8,000							
	8,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,45000	3,60000	0,00	0,00		
	M Cement portlandzki 25	kg	0,50000	4,00000	0,00		0,00	
	M Wapno hydratyzowane	kg	0,70000	5,60000	0,00		0,00	
	M Piasek do zapraw	m3	0,00270	0,02160	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00070	0,00560	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,01000	0,08000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
27	KNR 215 T0310/02 Kurki gazowe przelotowe o średnicy 20 - 25 mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,28000	0,28000	0,00	0,00		
	M Kurki gazowe przelotowe mos.fi 20mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M Klucze do zaworów gaz.fi 15-20mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,60000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
28	KNR 215 T0310/02 analogia Montaż filtra o średnicy 20 (gazowy)							
Obmiar :	1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,28000	0,28000	0,00	0,00		
	M Filtr osadnikowy gazowy	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,60000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
29	KNR 215 T0305/01 Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych z urządzeniami i bez							
Obmiar :	1+1= 2,000							
	2,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	2,34460	4,68920	0,00	0,00		
	M Rury stalowe czarne fi 15mm	m	0,01000	0,02000	0,00		0,00	
	M Zawory przelotowe mosiężne fi 15mm	szt	0,00400	0,00800	0,00		0,00	
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Zawory zwrotne mosiężne fi 15mm	szt	0,00400	0,00800	0,00		0,00	0,00
	M Łączniki czarne do rur fi 15mm	szt	0,01000	0,02000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,60000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,00010	0,00020	0,00			
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	
30	Kalkulacja własna Odbiór instalacji gazowej					0,00	0,00	0,00
Obmiar :	1,000 [szt]							
R Robocizna	r-g	4,00000	4,00000	0,00				
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
31	Kalkulacja własna Uruchomienie pieca							
Obmiar :	1,000 [kpl]					0,00	0,00	0,00
R Robocizna	r-g	5,00000	5,00000	0,00				
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Element robót: 3 instalacja c.o.								
32	KNR 202 T0121/03 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego,kształtek szklanych z płytek piano- i gazobetonowych o grubości 12 cm							
Obmiar :	1,6*0,8*2 = 2,560 1,10*0,8*4= 3,520 6,080 [m2]					0,00	0,00	0,00
R Robocizna	r-g	0,79000	4,80320	0,00				
M Płytki z betonu komórkowego 49x24x12	szt	8,20000	49,85600	0,00				
M Zaprawa	m3	0,01000	0,06080	0,00				
M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00				
S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,07000	0,42560	0,00				
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
33	KNR 401 T0710/02 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.II cegły,pustaki ceramiczne,gazo-,pianobeton-zaprawa cementowo-wapienna do 2 m2 z użyciem wapna suchogazzonego							
Obmiar :	1,6*0,8*2 = 2,560 1,10*0,8*4= 3,520 6,080 [m2]					0,00	0,00	0,00
R Robocizna	r-g	1,06000	6,44480	0,00				
M Cement portlandzki 25	kg	4,20000	25,53600	0,00				
M Wapno hydratyzowane	kg	4,60000	27,96800	0,00				
M Piasek do zapraw	m3	0,01880	0,11430	0,00				
M Woda	m3	0,00440	0,02675	0,00				
M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00				
S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,04000	0,24320	0,00				
S Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,03000	0,18240	0,00				
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
34	<div>KNR 215 T0419/04</div> <div>Grzejniki stalowe Purmo C22</div> <div>o długości 1060 mm</div> <div>Obmiar : CV22 600*400 1= 1,000</div> <div>CV22 600*500 1= 1,000</div> <div>CV22 600*1000 1= 1,000</div> <div>CV22 600*1100 2= 2,000</div> <div>CV22 600*1200 2= 2,000</div> <div>-----</div> <div>7,000 = 7,000</div> <div>7,000 [kpl]</div>							
	R Robocizna	r-g	1,60000	11,20000	0,00	0,00		
	M Trójniki mosiężne przyłącz.do grzej.płyt.	szt	2,00000	14,00000	0,00		0,00	
	M Grzejnik Purmo CV22 600*400	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
	M Grzejnik Purmo CV22 600*1000	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
	M Grzejnik Purmo CV22 600*1100	kpl	-	2,00000	0,00		0,00	
	M Grzejnik Purmo CV22 600*500	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
	M Grzejnik Purmo CV22 600*1200	kpl	-	2,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,50000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,38000	2,66000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
35	<div>KNR 215 T0408/02</div> <div>Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane</div> <div>o średnicy nominalnej 20 mm</div> <div>Obmiar : zawory na zasilaniu przed piecem i na powrocie</div> <div>2+1 = 3,000</div> <div>3,000 [szt]</div>							
	R Robocizna	r-g	0,35000	1,05000	0,00	0,00		
	M Zawory przelotowe mosiężne fi 20mm	szt	1,00000	3,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,50000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,03000	0,09000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
36	<div>KNR 215 T0310/02 analogia</div> <div>Montaż filtra o średnicy 20 mm</div> <div>filtr osadnikowy wodny</div> <div>Obmiar : 1,000 [szt]</div>							
	R Robocizna	r-g	0,28000	0,28000	0,00	0,00		
	M Filtr osadnikowy wodny fi 20	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,60000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
37	<div>KNRI 215 T0301/05</div> <div>Rurociagi miedziane lutowane, na ścianach</div> <div>o sredn.zewn.22mm,gr.ścianki rur 1.0mm,lutowanie miedzi</div> <div>Obmiar : 23,000 [m]</div>							
	R Robocizna	r-g	0,60500	13,91500	0,00	0,00		
	M Rury miedziane fi 22mm	m	1,03000	23,69000	0,00		0,00	
	M Łączniki miedziane do rur fi 22mm	szt	0,61000	14,03000	0,00		0,00	
	M Tuleje ochronne PCV do rur miedz.fi 22mm	szt	0,30000	6,90000	0,00		0,00	
	M Uchwyty z wkładką do rur miedz. fi 22mm	szt	0,80000	18,40000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	3,00000	0,00		0,00	
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00450	0,10350	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :wykon.inst.c,o,gazowej ul. Wałowa 7/3, 64-100 Leszno
:

@_S.D\2024_3_WAŁOWA_7_M3_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
38	KNRI 215 T0301/04 Rurociagi miedziane lutowane, na scianach o sredn.zewn.18mm,gr.scianki rur 1.0mm,lutowanie miekkie Obmiar : 19,000 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,56520	10,73880	0,00	0,00		
	M Rury miedziane fi 18mm	m	1,04000	19,76000	0,00		0,00	
	M Łączniki miedziane do rur fi 18mm	szt	0,69000	13,11000	0,00		0,00	
	M Tuleje ochronne PCV do rur miedz.fi 18mm	szt	0,30000	5,70000	0,00		0,00	
	M Uchwyty z wkładką do rur miedz. fi 18mm	szt	0,85000	16,15000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	3,00000	0,00		0,00	
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00410	0,07790	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
39	KNRI 215 T0301/03 Rurociagi miedziane lutowane, na scianach o sredn.zewn.15mm,gr.scianki rur 1.0mm,lutowanie miekkie Obmiar : 38,000 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,53320	20,26160	0,00	0,00		
	M Rury miedziane fi 15mm	m	1,04000	39,52000	0,00		0,00	
	M Łączniki miedziane do rur fi 15mm	szt	0,76000	28,88000	0,00		0,00	
	M Tuleje ochronne PCV do rur miedz.fi 15mm	szt	0,30000	11,40000	0,00		0,00	
	M Uchwyty z wkładką do rur miedz. fi 15mm	szt	1,00000	38,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	3,00000	0,00		0,00	
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00360	0,13680	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
40	KNR 9215 T0305/01 Rury przyłączne do grzejników c.o. płytkowego, konwekt.lub człon. na ścianach o średn.zew.15mm Obmiar : 7,000 [kpł]							
	R Robocizna	r-g	1,11000	7,77000	0,00	0,00		
	M Dwuzłączki przejściowe mosiężne	szt	1,00000	7,00000	0,00		0,00	
	M Złączki przejściowe mosiężne	szt	1,00000	7,00000	0,00		0,00	
	M Rozetki z tworzywa sztucznego do rur	szt	1,00000	7,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	3,00000	0,00		0,00	
	S -Środek transportowy	m-g	0,01000	0,07000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
41	KNNR 4 T0412/01 Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm Obmiar : zawory na powrotach 7,0 = 7,000 7,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,27000	1,89000	0,00	0,00		
	M Zawory powrotne do rur miedz.fi15mm	szt	1,00000	7,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
42	KNR 215 T0408/01 Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane o średnicy nominalnej 10 - 15 mm Obmiar : zawór spustowy 1 = 1,000 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,29000	0,29000	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Zawory przelotowe z kurkiem spustowe	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,50000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,02000	0,02000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
43	KNRA 215 T0406/01 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych							
Obmiar :	7,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	0,32500	2,27500	0,00	0,00		
	M Rury miedziane fi 15mm	m	0,02000	0,14000	0,00		0,00	
	M Zawór przel.fi25mm z kur.spust	szt	0,00200	0,01400	0,00		0,00	
	M Łączniki z żel.ciagł.do rur, czarne	szt	0,00600	0,04200	0,00		0,00	
	M Kształtki mosiężne	szt	0,00600	0,04200	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00010	0,00070	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
44	KNR 401 T0333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ścian 1.5 cegły							
Obmiar :	2,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,89000	1,78000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
45	KNR 401 T0333/02 Przebicie otworów w ścianach z cegiel na zaprawie wapiennej o grubości ścian 1 cegły							
Obmiar :	2,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,40000	0,80000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
46	KNR 401 T0323/04 Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grubości ponad 1 cegły z użyciem wapna suchogaszzonego							
Obmiar :	2,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,92000	1,84000	0,00	0,00		
	M Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm	szt	4,00000	8,00000	0,00		0,00	
	M Cement portlandzki 35	kg	1,99000	3,98000	0,00		0,00	
	M Wapno hydratyzowane	kg	1,11000	2,22000	0,00		0,00	
	M Piasek do zapraw	m3	0,01000	0,02000	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00500	0,01000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,02000	0,04000	0,00			0,00
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,04000	0,08000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
47	KNR 401 T0323/03 Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grubości 1 cegły z użyciem wapna suchogaszzonego							
Obmiar :	2,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,63000	1,26000	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm	szt	3,00000	6,00000	0,00		0,00	
	M Cement portlandzki 35	kg	1,20000	2,40000	0,00		0,00	
	M Wapno hydratyzowane	kg	0,67000	1,34000	0,00		0,00	
	M Piasek do zapraw	m3	0,00600	0,01200	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00300	0,00600	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,01000	0,02000	0,00			0,00
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,03000	0,06000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
48	KNR 401 T0706/01 Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejsc. po zamurowanych przebiciach o powierzchni do 0.10 m2 na ścianach z zaprawy cementowo-wapiennej z użyciem wapna suchogazzonego							
Obmiar :	4,0*2= 8,000							
	8,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,45000	3,60000	0,00	0,00		
	M Cement portlandzki 25	kg	0,50000	4,00000	0,00		0,00	
	M Wapno hydratyzowane	kg	0,70000	5,60000	0,00		0,00	
	M Piasek do zapraw	m3	0,00270	0,02160	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00070	0,00560	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,01000	0,08000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
49	KNR 35 T0215/09 Montaż odpowietrzników automatycznych, fi 15mm							
Obmiar :	2,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,35000	0,70000	0,00	0,00		
	M Odpowietrzniki automatyczne	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	M Kształtki kielichowe, miedziane fi 15mm	szt	1,05000	2,10000	0,00		0,00	
	M Złączki przejściowe mosiężne	szt	1,05000	2,10000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,01000	0,02000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
Element robót: 4 piec gazowy dwufunkcyjny								
50	KNR 215 T0312/02 Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 20000 kcal/h							
Obmiar :	1,000 [kp1]							
	R Robocizna	r-g	4,05000	4,05000	0,00	0,00		
	M Piece gazowe kondesacyjne	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M Łączniki czarne do rur fi 25mm	szt	12,30000	12,30000	0,00		0,00	
	M Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	8,20000	8,20000	0,00		0,00	
	M Wąż do gazu 3/4" / 3/4" 180-450mm	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,40000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,11000	0,11000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
51	KNR 402 T0211/04 Wymiana lub wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi							
Obmiar :	1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,48000	0,48000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Trójniki kanalizacyjne fi 50/50 z PCW	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M Uszczelki gumowe do rur PCWfi 50mm	szt	3,00000	3,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
52	KNRW215 T0111/01 analogia Rurociągi do odprowadzenia skroplin							
Obmiar : 2,000 [m]								
	R Robocizna	r-g	0,28600	0,57200	0,00	0,00		
	M Wąż do skroplin 3/4"	m	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	M Redukcja PCV	sz	-	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00170	0,00340	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
Element robót: 5 zawory termostatyczne								
53	KNR 215 T0415/01 Zawory do regulacji c.o. i kurki odpowietrzające Zawór skośny lub grzejnikowy o średnicy nominalnej do 15 mm							
Obmiar : 7,000 [szt]								
	R Robocizna	r-g	0,26540	1,85780	0,00	0,00		
	M Zawory grzejnikowe termostat z głowicami	szt	1,00000	7,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,50000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,00130	0,00910	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
Element robót: 6 montaż przewodu spalinowego								
54	KNR 401 T0339/03 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1/2 x 1/2 cegły							
Obmiar : 0,900 [m]								
	R Robocizna	r-g	1,70000	1,53000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
55	KNR 217 T0119/02 analogia Montaż przewodu kominowego dwupłaszczowego							
Obmiar : montaż przewodu kominowego								
dwupłaszczowego do pieca kondensacyjnego								
rura prosta 80/125 7,0								
kolektor 80/125 z								
z odprowadzeniem kondensu 1								
koł.przeciwdeszczowy 1								
ustnik z parasolem 1								
kolano 80/125 1								
trójnik rewizyjny 1								
7,0 = 7,000								
7,000 [m]								
	R Robocizna	r-g	2,52000	17,64000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Rura prosta 80/125 1000	szt	-	4,00000	0,00		0,00	
	M Kolektor 80/125 z odpr.kondensu z syfonem	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	M Ustnik 80/120 z parasolem	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	M Kolnierz przeciwdeszczowy fi 125	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	M Kolano 80/125 mm	szt	-	2,00000	0,00		0,00	
	M Trójnik rewizyjny	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,50000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,07000	0,49000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
56	KNR 401 T0325/04 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegły o przekroju 1/2 x 1/2 z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : 0,900 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,61000	0,54900	0,00	0,00		
	M Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm	szt	9,00000	8,10000	0,00		0,00	
	M Cement portlandzki 35	kg	1,10000	0,99000	0,00		0,00	
	M Wapno hydratyzowane	kg	0,67000	0,60300	0,00		0,00	
	M Piasek do zapraw	m3	0,00600	0,00540	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00300	0,00270	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,02000	0,01800	0,00			0,00
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,04000	0,03600	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
57	KNR 401 T0705/01 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III na zamurowanych bruzdach uprzednio zamurowane ceglami lub dachówka szerokość pasów do 15 cm z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : 0,900 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,36000	0,32400	0,00	0,00		
	M Cement portlandzki 25	kg	0,80000	0,72000	0,00		0,00	
	M Wapno hydratyzowane	kg	1,00000	0,90000	0,00		0,00	
	M Piasek do zapraw	m3	0,00400	0,00360	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00100	0,00090	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,01000	0,00900	0,00			0,00
	S Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,01000	0,00900	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
Element robót: 7 instalacja wodna i kanalizacyjna								
58	KNNR 4 T0113/03 Rurociągi miedziane o połącz.lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 15mm Obmiar : 2,000 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,48500	0,97000	0,00	0,00		
	M Rury miedziane	m	1,04000	2,08000	0,00		0,00	
	M Kształtki miedziane	szt	0,93000	1,86000	0,00		0,00	
	M Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	0,89000	1,78000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	3,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
59	KSNR 5 T0404/03 Wypusty oświetl.i gniazda wtykowe wykonyw.przewodam.wtynk.w budynkach mieszk. na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z na cegle Obmiar : 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	2,02000	2,02000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Przewody płaskie YDY 3*2,5mm	m	8,20000	8,20000	0,00		0,00	
	M Gniazdo wtyczkowe	szt	1,02000	1,02000	0,00		0,00	
	M Puszki	szt	1,02000	1,02000	0,00		0,00	
	M Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne	szt	1,02000	1,02000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	
Element robót: 8 nawiew i wentylacja								
60	KNR 401 T0333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ścian 2 cegły Obmiar : 1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,47000	1,47000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
61	KNR 215 T0205/04 analogia Montaż rury PCV fi 150 Obmiar : 0,500 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,28550	0,14275	0,00	0,00		
M	Kanał wentylacyjny PCWfi 150mm	szt	1,00000	0,50000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,20000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,00600	0,00300	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
62	KNR 401 T0322/02 Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych Obmiar : 1+1= 2,000 2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,68000	1,36000	0,00	0,00		
M	Cement portlandzki 35	kg	2,07000	4,14000	0,00		0,00	
M	Piasek do zapraw	m3	0,00500	0,01000	0,00		0,00	
M	Kratka wentylacyjna surowa fi 150	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00200	0,00400	0,00		0,00	
M	Rura PCVbiała 0,5m fi 150	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
63	KNR 401 T0310/03 Przemuirowanie przewodów - wykucie otworów Obmiar : 1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,16000	0,16000	0,00	0,00		
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,01000	0,01000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
64	KNR 401 T0322/02 Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych -łazienka, kuchnia Obmiar : 1,0+1,0= 2,000							
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

•

Podsumowanie kosztów bezpośrednich kosztorysu: 2024 3 WAŁOWA 7 M3 PRZEDMIAR	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

Podsumowanie kosztorysu

Przedmiot robót :wykon.inst.c,o,gazowej ul. Wałowa 7/3, 64-100 Leszno
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	r-g	R	M	S
01	001 - 010	roboty rozbiórkowe	23,0	0,00	0,00	0,00
02	011 - 031	roboty gazowe	58,5	0,00	0,00	0,00
03	032 - 049	instalacja c.o.	90,9	0,00	0,00	0,00
04	050 - 052	piec gazowy dwufunkcyjny	5,1	0,00	0,00	0,00
05	053 - 053	zawory termostatyczne	1,9	0,00	0,00	0,00
06	054 - 057	montaż przewodu spalinowego	20,0	0,00	0,00	0,00
07	058 - 059	instalacja wodna i kanalizacyjna	3,0	0,00	0,00	0,00
08	060 - 066	nawiew i wentylacja	8,6	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie			211,0	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00 0,00	0,00
Ogółem					0,00	

Podsumowanie RMS

Przedmiot robót: wykon.inst.c,o,gazowej ul. Wałowa 7/3, 64-100 Leszno
:

Nr	Nazwa elementu robót	R	M	S	Razem	%
01	roboty rozbiórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	roboty gazowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	instalacja c.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	piec gazowy dwufunkcyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	zawory termostatyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	montaż przewodu spalinowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	instalacja wodna i kanalizacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	nawiew i wentylacja	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	100.0

Tabela elementów skalonych

Przedmiot robót: wykon.inst.c,o,gazowej ul. Wąłowa 7/3, 64-100 Leszno

[illegible]

Podsumowanie kosztorysu jednostkowego

Przedmiot robót :wykon.inst.c,o,gazowej ul. Wałowa 7/3, 64-100 Leszno
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Net to	VAT	Razem	%
01	001 - 010	roboty rozbiórkowe	0,00	0,00	0,00	
02	011 - 031	roboty gazowe	0,00	0,00	0,00	
03	032 - 049	instalacja c.o.	0,00	0,00	0,00	
04	050 - 052	piec gazowy dwufunkcyjny	0,00	0,00	0,00	
05	053 - 053	zawory termostatyczne	0,00	0,00	0,00	
06	054 - 057	montaż przewodu spalinowego	0,00	0,00	0,00	
07	058 - 059	instalacja wodna i kanalizacyjna	0,00	0,00	0,00	
08	060 - 066	nawiew i wentylacja	0,00	0,00	0,00	
Razem:			0,00	0,00	0,00	100,00

Zestawienie materiału

Przedmiot robót :wykon. inst.c,o,gazowej ul. Wałowa 7/3, 64-100 Leszno
:

-1-

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
0	Materiał Pomocniczy od M	%			0,00
0	Materiał Pomocniczy od R	%			0,00
1000000	Płyta wiorowa twarda 18 mm	m2	0,580	0,00	0,00
1000000	Śruby w drewno z kołkami rozporowymi	szt	10,000	0,00	0,00
1000000	Opłata na wysypisku	m3	0,847	0,00	0,00
1000000	Kolana Hamburgskie fi 25mm	sz	0,000	0,00	0,00
1000000	Kolano Hamburgskie fi 20	szt	2,000	0,00	0,00
1000000	Kolana hamburgskie fi 15	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Filtr osadnikowy gazowy	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Grzejnik Purmo CV22 600*400	kpl	1,000	0,00	0,00
1000000	Grzejnik Purmo CV22 600*1000	kpl	1,000	0,00	0,00
1000000	Grzejnik Purmo CV22 600*1100	kpl	2,000	0,00	0,00
1000000	Grzejnik Purmo CV22 600*500	kpl	1,000	0,00	0,00
1000000	Grzejnik Purmo CV22 600*1200	kpl	2,000	0,00	0,00
1000000	Zawory przelotowe z kurkiem spustowe	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Wąż do gazu 3/4" / 3/4" 180-450mm	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Wąż do skroplin 3/4"	m	2,000	0,00	0,00
1000000	Redukcja PCV	sz	1,000	0,00	0,00
1000000	Rura prosta 80/125 1000	szt	4,000	0,00	0,00
1000000	Kolektor 80/125 z odpr.kondensu z syfonem	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Ustnik 80/120 z parasolem	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Kołnierz przeciwdeszczowy fi 125	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Kolano 80/125 mm	szt	2,000	0,00	0,00
1000000	Trójnik rewizyjny	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Rura PCVbiała 0,5m fi 150	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Kratka wentylacyjna do drzwi	kpl	2,000	0,00	0,00
1050100	Benzyna do lakierów	dm3	0,158	0,00	0,00
1120504	Drut stalowy do spawania fi 2.5-4mm	kg	0,580	0,00	0,00
1120599	Drut stalowy do spawania fi 2.5-4mm	kg	0,361	0,00	0,00
1120599	Drut stalowy do spawania	kg	0,067	0,00	0,00
1330499	Kołki rozporowe	szt	12,000	0,00	0,00
1350309	Kratka wentylacyjna surowa fi 150	szt	2,000	0,00	0,00
1350309	Kratka wentylacyjna surowa 14x14 cm	szt	2,000	0,00	0,00
1511599	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,315	0,00	0,00
1511601	Farba olejna do grunt.p-rdz.miniowa 60%	dm3	0,158	0,00	0,00
1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,292	0,00	0,00
1540000	Acetylen techniczny	kg	2,533	0,00	0,00
1540802	Tlen techniczny	m3	2,925	0,00	0,00
1551000	Klej osakrylowy	kg	0,540	0,00	0,00
1563199	Wykładzina podłogowa PCW rulonowa	m2	0,981	0,00	0,00
1602005	Piasek do zapraw	m3	0,266	0,00	0,00
1700305	Cement portlandzki 35	kg	24,600	0,00	0,00
1701105	Cement portlandzki 25	kg	34,756	0,00	0,00
1720202	Wapno hydratyzowane	kg	49,931	0,00	0,00
1800199	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm	szt	44,100	0,00	0,00
2200852	Płytki z betonu komórkowego 49x24x12	szt	49,856	0,00	0,00
2300299	Silikon	szt	1,000	0,00	0,00
2380899	Zaprawa	m3	0,061	0,00	0,00
2631199	Listwy przyściennie drewniane	m	2,900	0,00	0,00
3920099	Papier ścierny	szt	11,000	0,00	0,00
3930000	Woda	m3	0,089	0,00	0,00
5060704	Rury stalowe czarne fi 25mm	m	14,420	0,00	0,00
5060704	Rury stalowe czarne fi 20mm	m	3,605	0,00	0,00
5060704	Rury stalowe czarne fi 15mm	m	5,150	0,00	0,00
5062901	Rury stalowe czarne fi 15mm	m	0,020	0,00	0,00
5100401	Łączniki czarne do rur fi 15mm	szt	0,020	0,00	0,00
5100403	Łączniki czarne do rur fi 25mm	szt	16,420	0,00	0,00
5101201	Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	8,200	0,00	0,00
5109999	Łączniki z żel.ciągl.do rur, czarne	szt	0,042	0,00	0,00
5300999	Dwuzłączki przejściowe mosiężne	szt	7,000	0,00	0,00
5300999	Rury miedziane	m	2,080	0,00	0,00
5309999	Złączki przejściowe mosiężne	szt	7,000	0,00	0,00
5309999	Kształtki miedziane	szt	1,860	0,00	0,00
5319999	Kształtki mosiężne	szt	0,042	0,00	0,00
5630405	Kanał wentylacyjny PCWfi 150mm	szt	0,500	0,00	0,00
5641299	Trójniki kanalizacyjne fi 50/50 z PCW	szt	1,000	0,00	0,00
5654192	Tuleje ochronne PCVdo rur miedz.fi 15mm	szt	11,400	0,00	0,00
5654193	Tuleje ochronne PCVdo rur miedz.fi 18mm	szt	5,700	0,00	0,00
5654194	Tuleje ochronne PCVdo rur miedz.fi 22mm	szt	6,900	0,00	0,00

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
5700401	Zawory przelotowe mosiężne fi 15mm	szt	0,008	0,00	0,00
5701002	Zawór przel.fi25mm z kur.spust	szt	0,014	0,00	0,00
5720002	Kurki gazowe przelotowe mos.fi 20mm	szt	1,000	0,00	0,00
5720002	Filtr osadnikowy wodny fi 20	szt	1,000	0,00	0,00
5730001	Zawory zwrotne mosiężne fi 15mm	szt	0,008	0,00	0,00
5730202	Zawory przelotowe mosiężne fi 20mm	szt	3,000	0,00	0,00
5730901	Zawory grzejnikowe termostat z głowicami	szt	7,000	0,00	0,00
5730999	Zawory powrotne do rur miedz.fi15mm	szt	7,000	0,00	0,00
5732999	Odpowietrzniki automatyczne	szt	2,000	0,00	0,00
6080200	Trójniki mosiężne przyłącz.do grzej.płyt.	szt	14,000	0,00	0,00
6311700	Klucze do zaworów gaz.fi 15-20mm	szt	1,000	0,00	0,00
6312001	Łączniki red.do gazom.fi 25mm	szt	1,030	0,00	0,00
6312500	Piece gazowe kondensacyjne	szt	1,000	0,00	0,00
6401201	Kształtki kielichowe, miedziane fi 15mm	szt	2,100	0,00	0,00
6401492	Łączniki miedziane do rur fi 15mm	szt	28,880	0,00	0,00
6401493	Łączniki miedziane do rur fi 18mm	szt	13,110	0,00	0,00
6401494	Łączniki miedziane do rur fi 22mm	szt	14,030	0,00	0,00
6450102	Rury miedziane fi 15mm	m	39,660	0,00	0,00
6450103	Rury miedziane fi 18mm	m	19,760	0,00	0,00
6450104	Rury miedziane fi 22mm	m	23,690	0,00	0,00
6460799	Złączki przejściowe mosiężne	szt	2,100	0,00	0,00
6600500	Uchwyty do rur fi 10-50mm	szt	15,850	0,00	0,00
6601999	Rozetki z tworzywa sztucznego do rur	szt	7,000	0,00	0,00
6601999	Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	1,780	0,00	0,00
6602002	Uchwyty z wkładką do rur miedz. fi 15mm	szt	38,000	0,00	0,00
6602003	Uchwyty z wkładką do rur miedz. fi 18mm	szt	16,150	0,00	0,00
6602004	Uchwyty z wkładką do rur miedz. fi 22mm	szt	18,400	0,00	0,00
6810505	Uszczelki gumowe do rur PCW fi 50mm	szt	3,000	0,00	0,00
7530700	Gniazdo wtyczkowe	szt	1,020	0,00	0,00
7540099	Puszki	szt	1,020	0,00	0,00
7540999	Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne	szt	1,020	0,00	0,00
7951399	Przewody płaskie YDY 3*2,5mm	m	8,200	0,00	0,00
Razem:					0,00