

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące roboty remontowe w Miejskich Placówkach Oświaty  
INWESTOR : Gmina Świętochłowice  
ADRES INWESTORA : 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Lange  
DATA OPRACOWANIA : 30.07.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH</b>			
<b>1.1</b>		<b>Posadzka</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego (przyjęto R,S =0.5 M=0,0)  (3.15+6.2)*2	m  m	  18.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.700</b>
2 d.1.1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych/paneli podłogowych  3.15*6.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.530</b>
3 d.1.1	KNR BC-02 0303-05 analogia	Ręczne przeszlifowanie podłoża  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.530</b>
4 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.530</b>
5 d.1.1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.530</b>
6 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi oraz progowymi poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.530</b>