

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Kartuski
Identyfikator ewidencyjny operatu technicznego	P.2205.2023.1165
Data przyjęcia operatu technicznego do zasobu	10.02.2023
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. Starosty Edyta Bojanowska

KARTUSKIE BIURO GEODEZYJNE
ul. Sędzickiego 26A : 83-300 Kartuzy
NIP: 5891758295 ; REGON: 730070709
+48 605 657 875 · +48 730 070 709
www.geo.kartuzy.com

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

1:500 skala dla wydruku na formacie A0 · 1 (1) arkusz mapy (ogólna liczba arkuszy)

Mapa aktualna na dzień: 17.01.2023 r.
Mapę sporządzono w dniu: 25.01.2023 r.
ID: G.6640.305.2023
Ks.rob.: 20/2023
Ukł. poz.: 2000 (6)
Wys.: PL-EVRF2007-NH
Miejscowość: Stężyca
Jedn. ewid.: Stężyca [220506_2]
Obr. ewid.: Stężyca [0014]
Działka: 649/42, 649/21, 649/22, 649/36

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych nie wykazanych na tej mapie, których nie zgłoszono do inwentaryzacji powykonawczej. Mapa przedstawia granice działek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. Nie wykonywano ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi. Zakres opracowania został określony przez zamawiającego zgodnie z par. 72 rozporz. z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów (...) (Dz.U.2011.263.1572) i jest tożsamy z obszarem aktualizacji (par. 81pkt 10).

Mapę sporządził: inż. Michał Pellowski
Uprawnienia numer: 20305

Dokument podpisany przez Michał Pellowski
Data: 2023.01.25 22:30:06 CET

SZKIC ORIENTACJI - SKALA 1:5000

Legenda
- proj. słup monitoringu
- proj. studnia telekomunikacyjna
- proj. kanalizacja telekomunikacyjna
- proj. trasa kablowa nn 0,4 kV
- proj. trasa oświetleniowa nn 0,4 kV
- proj. złącze kablowe nn 0,4 kV
- proj. słup oświetleniowy LED h=6 m
- proj. maszt oświetlenia boiska h=30 m
- proj. naświetlacz LED oświetlenia boiska
- proj. demontaże
- proj. rura ochronna kablowa
- proj. agregat prądotwórczy na płycie betonowej
- proj. rozdzielnia elektryczna w obudowie betonowej ocieplonej z piwnicą kablową

Legenda oznaczeń proj. złącz kablowych:

ZK - złącze kablowe / szafa kablowa / rozdzielnica na potrzeby zasilania kontenerów gastronomicznych, sanitarnych, kasy biletowej, studia TV, wozów transmisyjnych TV, kabin komentatorskich oraz pozostałych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania obiektu

TP - tablica zasilająco-sterująca podgrzewaniem murawy

ST - tablica zasilająco-sterująca oświetleniem boiska głównego

ZKP - złącze kablowo-pomiarowe (poza zakresem opracowania)

Typy opraw:
1 - Naświetlacz LED FN IP66 740 32000LM 200W
2 - Oprawa LED uliczna IP66 740 3900LM 27W

Typy rur ochronnych:

T1:
gładkościenna
Odporność na ściskanie i uderzenie min. 750 N
Barwa: niebieska
Zastosowanie: przepusty pod drogami, skrzyżowaniami

T2:
dwuścienna, karbowana
Odporność na ściskanie i uderzenie min. 600 N
Barwa: niebieska
Zastosowanie: zbliżenia z inną infrastrukturą

T3:
giętka, dwuścienna, karbowana
Odporność na ściskanie i uderzenie min. 450 N
Barwa: niebieska
Zastosowanie: bez stałego obciążenia mechanicznego

T4:
gładkościenna, dwudzielna
Odporność na ściskanie i uderzenie min. 750 N
Barwa: niebieska / czerwona
Zastosowanie: na istniejące kable

OCHRONA OD PORAŻEŃ
Ochrona podstawowa:
Izolacja robocza

Ochrona uzupełniająca:
wyłączniki różnicowo-prądowe

Ochrona przy uszkodzeniu:
Samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci zasilającej: TN-C
Układ instalacji odbiorczej: TN-C-S

CKK ARCHITEKCI
CKK Architekci sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Świętojańska 87/14
81-389 Gdynia
tel./fax (058) 62 000 92
biuro@ckkarchitekci.pl

PROJEKT: Rozbudowa boiska gminnego w Stężycy polegająca na budowie budynku biurowo-socjalno-zapleczowego wraz z instalacjami, budynków sanitariatów i usługowo-gastronomicznych wraz z instalacjami, budowę parkingu z chodnikami, budowę ogrodzeń powyżej 3m, budowę trybun i stanowisk komentatorskich wraz zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i zbiornikami na wody opadowe

ADRES: **dz. nr 649/22, 649/21, 649/42, obręb 0014, ul. Abrahama, Stężyca**

INWESTOR: Gmina Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
NR.PROJ:	1318
FAZA:	PW
TYTUŁ RYSUNKU:	PZT - SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SKALA RYSUNKU:	1:500
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Baranowski KUP/0081/PBE/21
OPRACOWANIE:	inż. Damian Świerżewski
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Roszkowski KUP/0073/PBE/17
FORMAT:	594x700
DATA:	05.07.2023
REWIZJA:	A
NR RYSUNKU:	E001