



GMINA ŚWIEBODZICE

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1

tel. (74) 6669555, fax (74) 6669509

k-to BNP Paribas Bank Polska S.A. 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270

NIP 884-23-65-249 email: swiebodzice@swiebodzice.pl

RS. 271.3.2024

Świebodzice, 15 kwietnia 2024 r.

Dotyczy: Przebudowa dróg gminnych: ulica Fabryczna, Chrobrego, Sportowa, Dębowa, Polna, Żwirki i Wigury, Parkowa

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1. Dotyczy Część 3 „Przebudowa ulicy Sportowej”.

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na przebudowę ul. Sportowej miał na myśli jedynie wymianę nawierzchni bitumicznych na całym odcinku drogi a w przypadku przebudowy skrzyżowania „ronda” wykonanie budowy nowej nawierzchni drogi wraz z podbudowami?

Odpowiedź na pytanie 1

Tak, na odcinku do skrzyżowania z drogą Krajową (wiadukt) wymiana warstw bitumicznych a w obrębie przebudowywanego ronda przebudowa drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi.

Pytanie 2. Dotyczy Część 3 „Przebudowa ulicy Sportowej”.

Czy w zakresie rzeczowym przebudowy chodników sąsiadujących z remontowaną jezdnią, Zamawiający przewidział wymianę konstrukcji pod kostką, czy jedynie wymianę nawierzchni ścieralnej z kostki? W wielu miejscach, ślad istniejących chodników nie pokrywa się z zakresem projektowanych ciągów pieszych.

Odpowiedź na pytanie 2

Pod chodnikami przewidziana jest wymiana konstrukcji.

Pytanie 3. Dotyczy Część 3 „Przebudowa ulicy Sportowej”.

Czy na odcinku drogi od działki GDDKiA (wiadukt) do końca opracowania Zamawiający założył przebudowę drogi poprzez rozbiórkę płyt betonowych i ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcją dla drogi KR-1?

Odpowiedź na pytanie 3

Zakres zadania został zmniejszony i obejmuje ulicę Sportową od skrzyżowania z ulicą Świdnicką do wiaduktu – skrzyżowania z drogą krajową. Pozostała część drogi pozostaje bez zmian.

Pytanie 4. Dotyczy Część 3 „Przebudowa ulicy Sportowej”.

Co Zamawiający rozumie przez lokalną przebudowę oświetlenia ulicznego? Czy należy do wyceny przyjąć wymianę istniejących latarni w całości czy jedynie opraw? Jeżeli tak, proszę o informację odnośnie rodzaju i parametrów technicznych jakim powinno odpowiadać nowe oświetlenie.

Odpowiedź na pytanie 4

Przewidziana jest budowa nowego oświetlenia tylko w zakresie doświetlenia trzech przejść dla pieszych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałe oświetlenie pozostaje bez zmian.

Pytanie 5. Dotyczy Część 3. „Przebudowa ulicy Sportowej”.

Czy Zamawiający przewiduje doświetlenie projektowanych przejść dla pieszych?

Odpowiedź na pytanie 5

Tak, trzy przejścia dla pieszych.

Pytanie 6. Dotyczy Część 3. „Przebudowa ulicy Sportowej”.

Jakie elementy BRD Zamawiający miał na myśli w opisie pkt 1.4.1 Przedmiot planowanej inwestycji przekazanego PFU, tj. „wykonanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe) wraz z elementami BRD”

Odpowiedź na pytanie 6

W związku z powstaniem ronda dotychczasowa organizacja ruchu musi ulec zmianie, należy wykonać projekt docelowej organizacji ruchu wraz z jego realizacją. W związku z realizacją inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj organizacja ruchu będzie zależała od projektu organizacji ruchu, zamawiający nie przewiduje szczególnych wymagań w zakresie organizacji ruchu.

Pytanie 7. Dotyczy Część 3. „Przebudowa ulicy Sportowej”.

Czy Zamawiający poprzez „lokalną korektę krawężników, obrzeży i innych elementów liniowych” rozumie wymianę tych elementów na nowe czy Wykonawca ma użyć materiałów z rozbiórek?

Odpowiedź na pytanie 7

Przewidujemy wyminę krawężników i obrzeży.

Pytanie 8. Dotyczy Część 3. „Przebudowa ulicy Sportowej”.

Czy Zamawiający przewiduje nasadzenia na projektowanych zieleńcach? Brak szczegółów w PFU.

Odpowiedź na pytanie 8

Jako nasadzenie przewidziana jest wyłącznie trawa.

Pytanie 9. Dotyczy Część 3. „Przebudowa ulicy Sportowej”.

Czy drzewa rosnące w istniejącym pasie pieszym należy wyciąć (np. rosnące w sąsiedztwie budynku nr 10)?

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew, ewentualna wycinka jest dopuszczana w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jeżeli będzie ją przewidywał projekt.

Pytanie 10. Dotyczy Część 3. „Przebudowa ulicy Sportowej”.

Czy Zamawiający zakłada pozostawienie nasadzeń (żywoploty, drzewa, krzewy) rosnących w obecnej lokalizacji a pokrywających się z projektowanymi terenami zielonymi? W PFU pkt 1.1.3. Zakres prac budowlanych opisano, iż do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie ewentualnych wycinek zieleni.

Odpowiedź 10

Zieleń istniejąca a nie kolidująca z przebudową powinna pozostać.

Pytanie 11. Dotyczy Część 3. „Przebudowa ulicy Sportowej”.

Czy Wykonawca powinien ująć w wycenie pielęgnację zieleni opisaną w pkt 10 (pozostawione istniejące nasadzenia)? Jeżeli tak, w jakim okresie (ile miesięcy)?

Odpowiedź na pytanie 11

Jeżeli podczas prac dojdzie do uszkodzeń istniejącej zieleni zwłaszcza drzew i ich bryły korzeniowej mogących mieć wpływ na zdrowie drzewa (oczywiście nie dotyczy to nasadzeń w obrębie planowanego ronda), należy ująć pielęgnację przez 24 miesięcy.

Pytanie 12. Dotyczy Część 3. „Przebudowa ulicy Sportowej”.

Czy Zamawiający w ramach przebudowy, przy regulacji wysokościowej urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym, zakłada wymianę pokryw lub studni na nowe?

Odpowiedź na pytanie 12

Zamawiający nie zakłada wymiany pokryw bądź studni na nowe a wyłącznie regulację studni i zasuw.

Pytanie 13

Jednocześnie w uwagi na fakt, iż powyższe odpowiedzi wymagają aktualizacji wyceny i mogą znacząco wpłynąć na koszt inwestycji, wnosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 17.04.2024

Odpowiedź na pytanie 13

Termin składania ofert został zmieniony na 22.04.2024 r. g. 8.00.

Pytanie 14

W jaki sposób w dokumentacji projektowej oraz realizacji należy uwzględnić odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg z map wynika że na części dróg są kanalizacje ogólnospławne (łącznie sanitarka i deszczówka) i czy Gmina zakłada ich rozdzielenie podczas prowadzonych robót, a jeżeli tak, to czy będzie to do kanalizacji dróg sąsiednich czy należy opracować pozwolenia wodnoprawne

Odpowiedź na pytanie 14

Gmina nie zakłada budowy nowej kanalizacji, wpięcie wpustów należy zaprojektować do kanalizacji istniejącej w danej drodze poprzez wpusty zabudowane na studzienkach deszczowych dn500 z osadnikiem.

Pytanie 15

Czy należy uwzględnić podczas remontu dróg wymianę sieci instalacyjnych należących do gminy Świebodzice lub Wodociągów Świebodzice.

Odpowiedź na pytanie 15

Tak na ulicy Dębowej wymiana wodociągu wraz z przyłączami w obrębie pasa drogowego, w ulicy Fabrycznej budowa odcinka sieci dn150 wraz z hydrantem zewnętrznym DN80.

BURMISTRZ MIASTA
ŚWIEBODZICE

Paweł Ozga