

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRZYGOTOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO DO PONOWNEGO ZASIEDLENIA			
		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
		SKRZYDLATA 5 / 24			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - 5,8*4,12	m ² m ²	 23,896	
				RAZEM	23,896
2	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome 23,9	m ² m ²	 23,900	
				RAZEM	23,900
3	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23,9	m ² m ²	 23,900	
				RAZEM	23,900
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po- szpachlowaniem nierówności 23,9	m ² m ²	 23,900	
				RAZEM	23,900
5	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 3,75	m ² m ²	 3,750	
				RAZEM	3,750
6	KNR 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o po- wierzchni odbicia do 5 m2 4,11*1,2	m ² m ²	 4,932	
				RAZEM	4,932
7	KNR 4-01 d.1 0716-07	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, za- gruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4,932	m ² m ²	 4,932	
				RAZEM	4,932
8	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 2,73*2*(4,11+5,8)-3,79-0,8*2,05-4,932	m ² m ²	 43,747	
				RAZEM	43,747
9	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie pionowe 2,73*2*(4,11+5,8)-3,79-0,8*2,05	m ² m ²	 48,679	
				RAZEM	48,679
10	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po- szpachlowaniem nierówności 48,697	m ² m ²	 48,697	
				RAZEM	48,697
11	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 48,697	m ² m ²	 48,697	
				RAZEM	48,697
12	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych, drzwiczek w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 4-01 d.1 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł- w nakładach uwzględnić wrzeciądzo i kłódkę 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapien- nej ceglami 0,23	m ³ m ³	 0,230	
				RAZEM	0,230
16	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 2-02 d.1 1015-09	Drzwi płynięczne deskowe - do komórki	m² m²	 1,600	
				RAZEM	1,600
18	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 d.1 analiza indywi- dualna	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł w na- kładach uwzględnić ościeżnice	m²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,8*2,05+0,7*2,05	m ²	3,075	
				RAZEM	3,075
21	KNR 4-01 d.1 0903-01 analiza indywidualna	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych w nakładach uwzględnić montaż skrzydła drzwiowego porożbiorkowego z okuciami . Inwestor nie zapewnia materiału. należy kalkulować koszt o obniżonej wartości WC. 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 d.1 1206-02 uw.p. tab.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (3-5 m2 w jednym miejscu) WC 1,5*(1,1+1,1+0,90+0,2)	m ²		
			m ²	4,950	
				RAZEM	4,950
23	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian WC 0,5*(1,1+1,1+0,90+0,2)	m ²		
			m ²	1,650	
				RAZEM	1,650
24	KNR 4-01 d.1 0818-05 analiza indywidualna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 23,9	m ²		
			m ²	23,900	
				RAZEM	23,900
25	KNR AT-24 d.1 0102-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 23,9	m ²		
			m ²	23,900	
				RAZEM	23,900
26	NNRNKB 202 d.1 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 23,9	m ²		
			m ²	23,900	
				RAZEM	23,900
27	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubość minimum 2 mm 23,9	m ²		
			m ²	23,900	
				RAZEM	23,900
28	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie (4,11+5,8)*2-0,9	m		
			m	18,920	
				RAZEM	18,920
29	KNR-W 4-01 d.1 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 18,92	m		
			m	18,920	
				RAZEM	18,920
30	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4. 5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,7*2,05	m ²		
			m ²	1,435	
				RAZEM	1,435
31	KNR 2-02 d.1 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone / z kompletem okuc / 0,85*2,05	m ²		
			m ²	1,743	
				RAZEM	1,743
32	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,8	m		
			m	1,800	
				RAZEM	1,800
33	KNR 4-01 d.1 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł PODOKIENNIK PCV 1,8	szt.		
			szt.	1,800	
				RAZEM	1,800
34	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów porożbiorkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km Z KOSZTAMI UTYLIZACJI 1,50	m ³		
			m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
35	KNR 4-01 d.1 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 4-01 d.1 0706-02	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR 2-02 d.1 1301-07	Piec stalopłyn, ceramiczny normalizowany o kubaturze do 1 m2 typu B-2 z kafli ławdarskich . kafle z odzysku po rozbiórce innych pieców. 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 4-01 d.1 0909-04 analiza indywidualna	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2. regulacja konserwacja okuc 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie okien zespolonych Krotność = 2 (okna bardzo zabrudzone) 1,96	m ²		
			m ²	1,960	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,960
40	KNR 4-01	Wymiana klamek okiennych z szyldami	szt.		
d.1	0919-20				
	analogia				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
41	KNR 4-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach PCV	m ²		
d.1	1111-02				
		0,36*1,32*2	m ²	0,950	
				RAZEM	0,950
42	KNR 4-01	Szklenie ram PCV wkładem szybowym zespolonym	m ²		
d.1	1106-06 z.sz.				
	5.3. 9911-01				
	z.sz. 5.3. 9911-02				
	z.sz. 5.3. 9911-04				
	analiza indywidualna				
		0,36*1,32*2	m ²	0,950	
				RAZEM	0,950

Uwaga;

W związku ze zmianą sposobu ogrzewania z pieca kaflowego na ogrzewanie elektryczne w cenie oferty należy uwzględnić stawkę ryczałtową za rozbiórkę pieca kaflowego ok. 1,0 m³, wywiezienie i utylizację gruzu, uzupełnienie posadzki betonowej i ułożenie wykładziny pcv, zamurowanie otworu kominowego