
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233330-1	Fundamentowanie ulic
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 6/143, 6/142, 6/198 obręb
Lipowa Góra Zachodnia w gminie Szczytno

ADRES INWESTYCJI: ednostka ewidencyjna: 281706_2 gmina Szczytno, działki nr ew. obręb
0011 Lipowa Góra Zachodnia dz. nr ew. 6/143, 6/142, 6/198

NAZWA INWESTORA: Gmina Szczytno

ADRES INWESTORA: ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa Maciej Bartosiewicz

DATA OPRACOWANIA: 12.12.2022

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0,176	km	0,176	
				RAZEM	0,176
2 d.1	KNR 2-01 0206-03 0214-01	Zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm	m2		
		1600	m2	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000
2	45111000-8	Roboty ziemne			
3 d.2	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3		
		276	m3	276,000	
				RAZEM	276,000
4 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3		
		93	m3	93,000	
				RAZEM	93,000
3	45233330-1	Podbudowa			
5 d.3	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		1142 + 0,3 * 176 + 298	m2	1 492,800	
				RAZEM	1 492,800
6 d.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1142 + 0,3 * 176	m2	1 194,800	
				RAZEM	1 194,800
7 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - warstwa o grubości po zagęszczeniu 22 cm (jezdni)	m2		
		1142	m2	1 142,000	
				RAZEM	1 142,000
8 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (chodnik)	m2		
		298	m2	298,000	
				RAZEM	298,000
4		Krawężniki i obrzeża			
9 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	m		
		161	m	161,000	
				RAZEM	161,000
10 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
11 d.4	KNNR 6 0403-03	Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	m		
		207	m	207,000	
				RAZEM	207,000
12 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		170	m	170,000	
				RAZEM	170,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	45233252-0	Nawierzchnie z kostki betonowej			
13 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara, jezdnia	m2		
		1142	m2	1 142,000	
				RAZEM	1 142,000
14 d.5	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		298	m2	298,000	
				RAZEM	298,000
6		Pobocze			
15 d.6	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Pobocze z mieszanki niezwiązanej - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		0,5 * 176	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
7	45112710-5	Zieleń			
16 d.7	KNR 2-21 0211-01 0211-02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
17 d.7	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000