

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (8,0+3,0)/2*7,0	m ²		
			m ²	38,500	
				RAZEM	38,500
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (8,0+3,0)/2+698,0*3,0	m ²		
			m ²	2 099,500	
				RAZEM	2 099,500
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (8,0+3,0)/2,0+698,0*3,0	m ²		
			m ²	2 099,500	
				RAZEM	2 099,500