

**Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie.
Etap II, część 2 – roboty dodatkowe.**

Opis przedmiotu zamówienia

I. ROBOTY BUDOWLANE:

1. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżem 170,05 m².
2. Odkopanie ścian fundamentowych z późniejszym zasypaniem warstwami z zagęszczeniem – 69,28 m³.
3. Rozebranie okładziny ściennej z płytek gresowych kanału c.o. przy Sali gimnastycznej – 32,43 m².
4. Demontaż betonowych parapetów wewnętrznych przy naświetlach z naprawą tynków – 6,00 m³.
5. Rozebranie części ścianki przeszklonej w profilach ALU pomiędzy salą gimnastyczną a korytarzem wraz z transportem i utylizacją – 33,78 m².
6. Rozebranie ścianki z cegły gr. ½ cegły w pom. nr 2.13 – 4,80 m².
7. Rozebranie podestu drewnianego w pom. nr 2.13 – 7,35 m².
8. Transport i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.
9. Uzupelnienie tynków zewnętrznych ścian Sali gimnastycznej – 12,42m².
10. Wyprawa elewacyjna cieńkowiejska typu „baranek” 2 mm wraz z warstwą klejową i siatką – 41,40 m².
11. Wyprawa elewacyjna z tynku żywicznego mozaikowego wraz z warstwą klejową i siatką – 16,5 m².
12. Wymiana okładziny z płytek gresowych zabudowy kanału ciepłowniczego przy Sali gimnastycznej – 32,43 m².
13. Malowanie tynków zewnętrzny farbami silikatowymi z przygotowaniem, oczyszczeniem i zmyciem elewacji Sali gimnastycznej z zapleczem – 755,00 m²
14. Uzupelnienie pokrycia dachu nad salą gimnastyczną papą termozgrzewalną nawierzchniową – 40,50 m².
15. Wymiana drzwi w profilach ALU „90” w pom. konserwatora – 1 kpl.
16. Wymiana drzwi w profilach ALU „80” w pom. nr 1.3 i 1.5.
17. Wymiana wyłazu dachowego 80x90 cm z teleskopem i zamkiem w pomieszczeniu konserwatora – 1 kpl.
18. Wymiana drabin zewnętrznych ze stali nierdzewnej - 2 szt.
19. Pochwyt w klatce schodowej przy pom. konserwatora – 3,80 mb.
20. Wymiana posadzki PCV wraz z warstwą wyrównawczą w Sali nr 78 i 2.13 – 109,39 m².
21. Wykonanie fartuchów z płytek glazurowanych przy zlewozmywakach i umywalkach – 5,04 m².
22. Ługowanie farby olejnej z tynków ścian w malowanych pomieszczeniach – 1241,00 m².
23. Malowanie ścian korytarzy na parterze, I piętrze i przy Sali gimnastycznej farbą żywiczno-akrylową metodą natrysku na całą wysokość ściany – 929,56 m².
24. Malowanie sufitów w pom. nr 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 60, 63, 64 z zapleczem, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 i 86 z zeszkobaniem farby i cekolowaniem – 931,54 m².
25. Malowanie ścian w pom. nr 47, 48, 60, 63, 64, 74 i 75 z zeszkobaniem farby i cekolowaniem – 358,86 m².
26. Lakierowanie ścian lakierem utwardzalnym na wys. 1,60 m w pom. nr 47, 48, 60, 63, 64, 74 i 75 – 166,50 m².
27. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 30x30 z powierzchnią płukaną z dodatkiem kamienia naturalnego na warstwie odsączającej gr 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm -

łącznie z wykonaniem schodów terenowych wg projektu i ułożeniem obrzeża betonowego 30x8 cm – 170,05 m².

28. Ułożenie trawnika z rolki – 98,87 m²

II. ROBOTY SANITARNE:

1. Montaż zlewów gospodarczych w węźle „A”, „B” i „C” wraz z instalacją wod.-kan – 3 kpl.
2. Montaż zaworów czerpalnych z końcówką do węża – 3 szt.

III. ROBOTY ELEKTRYCZNE:

1. Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego w malowanych pomieszczeniach – 1 kpl.
2. Montaż kamer wewnętrznych z ułożeniem przewodów (istniejących) – 6 szt.
3. Montaż kamer zewnętrznych z ułożeniem przewodów (istniejących) – 5 szt.
4. Demontaż i ponowny montaż (z ew. przedłużeniem uchwytów) zewnętrznych opraw oświetleniowych.
5. Wymiana instalacji odgromowej na remontowanym dachu – 1 kpl.