


A-A


CZĘŚĆ POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA



160
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
2,0%
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
PROJ. IZOLACJA
ISTNIEJĄCY BUDYNEK
4cm – podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
15cm – kruszywo łamanego słab. mechanicznie 0–31,5
10cm – podsyпка piaskowa
wyprofilowane i dogęszczone podłoże gruntowe G1
włórny moduł odczłótcenia min. 80MPa

B-B


CZĘŚĆ ZACHODNIA



77–107
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
2,0%
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
PROJ. IZOLACJA
ISTNIEJĄCY BUDYNEK
4cm – podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
15cm – kruszywo łamanego słab. mechanicznie 0–31,5
10cm – podsyпка piaskowa
wyprofilowane i dogęszczone podłoże gruntowe G1
włórny moduł odczłótcenia min. 80MPa

C-C

CZĘŚĆ WSCHODNIA



185–330
WYMIANA NAWIERZCHNI
2,0%
ISTNIEJĄCY BUDYNEK
PROJ. IZOLACJA
ISTNIEJĄCY KRAJEWNIK KAMIENNY DO REGULACJI
4cm – podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
15cm – kruszywo łamanego słab. mechanicznie 0–31,5
10cm – podsyпка piaskowa
wyprofilowane i dogęszczone podłoże gruntowe G1
włórny moduł odczłótcenia min. 80MPa

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPowiednI RYSUNKAMI ARCHITekTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OpISEM I SPECYFIKACJAMI
2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE POZIOMOY PODANO W METRACH
4. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP. SKALÓWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE
5. RELACJE POMIEDZY PRZYJĘTymi W PROJEKcie WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH. PO WYKONANIU WYBURZEN I DEMONTAŻY

VANELLUS				BIURO PROJEKTOWO–BADAWCZE Czajkowska Agnieszka 50–077 Wrocław, ul. Kozłmiera Wlk.29a tel.71/3448217, 691022211	
Inwestor		Gmina Lubawka			
		p. Wolności 1, 56–420 Lubawka			
Obiekt		Ratusz			
		p. Wolności 1, 56–420 Lubawka			
Temat		Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce			
		Nazwisko	Nr. upr. bud.	Podpis	Stadium PROJ. WYKON.
	PROJEKTANT: ARCHITEKT	mgr inż. Agnieszka Czajkowska	05/02/DO/A		Data 06.2016
	SPRAWDZAJĄCY: ARCHITEKT	mgr inż. Elżbieta Paszkiewicz	290/91/U/W		BRANŻA ARCH./BUD.
	PROJEKTANT: KONSULTACJA	mgr inż. Krzysztof Woźków	161/88/U/W		Skala 1:20
	SPRAWDZAJĄCY: KONSULTACJA	mgr inż. Michał Skowroński	17/02/DU/W		Nr rysunku
Tytuł rys. PRZEKROJE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW					
K/0200					