




UWAGI:


- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPowiednI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
- WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKNTIEM
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WMIARY W CENTYMETRACH
- WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP: SKALÓWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE
- RELACJE POMIĘDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKcie WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKONCZENIOWYCH. PO WYKONANIU WYBRZEŃ I DEMONTAŻY
- WSZYSTKIE ELEMENTY I ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONAWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
- PŁOTKI PRZECIWSNIEŻNE POŁĄCZYĆ ZE SOBĄ ELEKTRYCZNIE LINKA MIEDZIĄNĄ 16mm²
- INSTALACJA POZIOMA I PONOVA NA UCHWYTACh ODSIĘPOWYCh
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE POD TYNKIEM W RURKACH RB20
- ZŁĄCZA KONTROLNE W STUDZIENCE W GRUNIE W ODLEGŁOŚCI 0,5m OD BUDYNKU
- UZIOM OTOKOWY NA GŁĘBOKOŚCI 0,8m
- WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWENA DACHU JAK IGŁICA , RYNNY, OKAPY, PŁOTKI PRZECIWSNIEGOWE ITP. PODŁĄCZYĆ DO INSTAL.ODGROMOWEJ


LEGENDA


- 


oznaczenie przekroju
- 

PŁOTKI PRZECIWSNIEŻNE
- 


DRUT STALOWY OCYNK Ø8
- 

ZWÓD PIONOWY I POZIOMY
- 

ZŁĄCZE ROZGAŁĘŻNE
- 

ZŁĄCZE KONTROLNE
- 

BEDNARKA OCYNKOWANA 25x4



VANELLUS BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka 50-077 Wrocław, ul.Kazimierza Wk.29a tel./fax(071)3448211, 69102211			
Inwestor	Gmina Lubawka p.l.Wolności 1, 58-420 Lubawka		
Obiekt	Ratusz p.l.Wolności 1, 58-420 Lubawka		
Temat	Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	
	Nozwiśko	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	Ludwik Adamick	96/99/DUW	06.2016
Opracował			06.2016
Sprawdził	inż.Andrzej Brons	59/90/UW	06.2016
Tytuł rys.	INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU		Nr rysunku E/101