

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remonty pomieszczeń szkolnych
ADRES INWESTYCJI : 58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
INWESTOR : Zespół Szkół w Strzegomiu
ADRES INWESTORA : ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Pełka
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zespół Szkół w Strzegomiu			
1.1		Roboty posadzkarskie			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05				
	9B	5.70*12.40	m ²	70.68	
	4B i 5B	4.50*7.70+5.5*12.60	m ²	103.95	
				RAZEM	174.63
2	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.1	202 1130-02	poz.1			
			m ²	174.63	
				RAZEM	174.63
3	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - WYKŁADZINA OBIEKTOWA WIELOWARSTWOWA GRUBOŚCI 2,00 mm. np. Rekord 42	m ²		
d.1.1	1123-02	poz.1+poz.1*0.1			
			m ²	192.09	
				RAZEM	192.09
4	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.1	1123-04	poz.3			
			m ²	192.09	
				RAZEM	192.09
1.2		roboty tynkarskie i malarskie			
5	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.2	1202-09				
	9B	2*(5.70+12.40)*3.00+5.70*12.40	m ²	179.28	
	4B i 5B	{[2*(4.50+7.70)+2*(5.50+12.60)]*3.40}+4.50*7.70+5.50*12.60	m ²	309.99	
	4A	2*(6.55+8.90)*4.10+6.55*8.90	m ²	184.99	
				RAZEM	674.26
6	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.2	1204-08	poz.5			
			m ²	674.26	
				RAZEM	674.26
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
d.1.2	202 1134-02				
	9B	2*(5.70+12.40)*3.00	m ²	108.60	
	4B i 5B	{[2*(4.50+7.70)+2*(5.50+12.60)]*3.40}	m ²	206.04	
	4A	2*(6.55+8.90)*4.10	m ²	126.69	
				RAZEM	441.33
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m ²		
d.1.2	202 1134-01				
	9B	5.70*12.40	m ²	70.68	
	4B i 5B	4.50*7.70+5.50*12.60	m ²	103.95	
	4A	6.55*8.90	m ²	58.30	
				RAZEM	232.93
9	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach -Ściany * 2 warstwy	m ²		
d.1.2	2011-02	ściany			
		poz.7			
			m ²	441.33	
				RAZEM	441.33
10	KNR-W 2-02	Tynki(gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie- Sufity* 2 warstwy	m ²		
d.1.2	2011-04	sufit			
		poz.8			
			m ²	232.93	
				RAZEM	232.93
11	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - narożniki przy podciągu i szpaletach okiennych i drzwiowych	m		
d.1.2	202 0842-02	analogia			
		200			
			m	200.00	
				RAZEM	200.00
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.2	1510-03	analogia			
		poz.9+poz.10			
			m ²	674.26	
				RAZEM	674.26