

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT A70-00-001

CPV:

Nazwa robót: PAŃSTWOWA UCZELNIA STANISŁAWA STASZICA
BUDYNEK AUDYTORIUM MAXIMUM

PIŁA, ul.Podchorążych 10, działka nr 319

Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne

Lokalizacja: PIŁA, ul.Podchorążych 10, działka nr 319

Zamawiający: PAŃSTWOWA UCZELNIA STANISŁAWA STASZICA

PRZEDMIAR A70-00-001

Strona 1

02-07-2020

SYKAL-NET

DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U

- 1 CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 - 2 CPV 45314000-1: Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
-

PRZEDMIAR ROBÓT A70-00-001

CPV:

Nazwa robót: PAŃSTWOWA UCZELNIA STANISŁAWA STASZICA
BUDYNEK AUDYTORIUM MAXIMUM

PIŁA, ul.Podchorążych 10, działka nr 319

Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne

Lokalizacja: PIŁA, ul.Podchorążych 10, działka nr 319

Inwestor: PAŃSTWOWA UCZELNIA STANISŁAWA STASZICA

PRZEDMIAR A70-00-001

Strona 1

02-07-2020

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych					
1	10	KNNR N005-11-05-07-00	Korytka K100/h50 przykręcane do otworów wraz z konstrukcją mocowań i połączeń wyrównawczych	metr	45,000
1	20	KNNR N005-11-05-08-00	Korytka K-200/H50 przykręcane do otworów z konstrukcją mocowań i połączeń wyrównawczych	metr	45,000
1	21	KNNR N005-11-05-09-00	Pokrywy przykręcane do K100 gr 0,7mm	metr	5,000
1	22	KNNR N005-11-05-09-00	Pokrywy przykręcane do K200 gr 0,7mm	metr	5,000
1	30	KNNR N005-04-04-03-00	Montaż tablicy elektrycznej R1	szt	1,000
1	40	KNNR N005-07-10-03-27	Układanie kabla N2XH-J5x16nad stropem odkrywany z mocowaniem	metr	29,000
1	50	KNNR N005-07-16-03-26	Układanie kabla N2XH-J5x16 w korytkach i kanałach elektroinstalacyjnych	metr	25,000
1	51	KSNR S005-04-05-01-20	Wypusty na sterowanie roletami przewodem BiT 500 G1,5 z łącznikiem nżaluzjowym	szt	3,000
1	60	KNNR N005-07-13-03-27	Układanie kabla N2XH-J5x16 w rurach, kanałach zamkniętych	metr	10,000
1	61	KNNR N005-02-09-01-05	Przewód kabelkowy BiT 500 3G2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania	metr	446,000
		<i>Lp Nazwa</i> 10 Bit 3G2,5	<i>Obliczenie ilości</i> 8*2+10*2+17*2+20+10*3+18*3+25+25+10+10+2*35+23+34+30+45		446,000
1	70	KNNR N005-01-01-08-00	Rura winidurowa gładka RL ø 47 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu	metr	10,000
1	80	KNNR N005-12-07-15-00	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle	metr	10,000
1	90	KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	10,000
1	100	KNNR N005-04-05-07-00	Montaż puszek 18 modułowe z pełnym wyposażeniem i podłączeniem przez przykręcenie do podłoża wraz z przygotowaniem otworu	szt	6,000
1	110	KNNR N005-04-05-07-00	Montaż listwy zasilająca 5 gniazdz filtrem przez przykręcenie do podłoża	szt	3,000
1	120	KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane	szt	2,000
1	130	KNNR N005-03-08-12-00	Gniazdo wtyczkowe 5x63A/16 mm ² przykręcane	szt	1,000
1	131	KNNR 532-01-08-01-00	Montaż Konwerter HDMI na LAN Obsługa transmisji na odległość miń 100m Kabel CAT 5E/6	szt	8,000
1	132	KNNR N005-04-06-02-00	Montaż Przełącznik źródła zasilania 63A, 3P+N nierozłączny, 1-0-2 z pokrętkęmkg	szt	1,000
1	140	CEN 000-00-00-00-00	Pomiary i dokumentacja powykonawcza	kmpl	1,000
2 CPV 45314000-1: Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych					
2	10	KNNR N005-02-09-01-00	przewody DMX 2x0,34mm ² w izolacji bezhalogenowej. w w rurach korytkach lub drabinkach bez mocowania	metr	237,000
		<i>Lp Nazwa</i> 10	<i>Obliczenie ilości</i> 4*45+23+34		237,000
2	20	KNNR N005-02-09-01-00	Przewód kabelkowy mikrofonowy 2x0,5 bezhalogenowy w rurach korytkach lub drabinkach bez mocowania	metr	522,000
		<i>Lp Nazwa</i> 10	<i>Obliczenie ilości</i> 2*8+2*10+2*17+2*20+4*10+4*18+25+25+35+35+4*45		522,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	30	KNNR N005-02-09-03-01	Przewód głośnikowy 4x4 w izolacji FRNC w rurach korytkach lub drabinkach bez mocowania	metr	336,000
		<i>Lp Nazwa</i> 10	<i>Obliczenie ilości</i> 8*2+10*2+17*2+20*2+10*2+18*2+2*25+2*25+35+35		336,000
2	40	KNR 532-01-02-01-00	Układanie F/UTP 4x2x0,54 LSOH kat 6	metr	840,000
		<i>Lp Nazwa</i> 10	<i>Obliczenie ilości</i> 8*2+10*2+17*2+20*2+10*4+18+4+18*3+37*2+12*45		840,000
2	41	KNR 532-01-02-02-00	Układanie odcinków poziomych 1 kabel światłowodowy izolacja bezhalogenowa	metr	45,000
2	42	KNR 532-01-02-06-00	Każdy następny kabel w wiązce światłowodowej izolacja bezhalogenowa	metr	135,000
		<i>Lp Nazwa</i> 10	<i>Obliczenie ilości</i> 3*45		135,000
2	50	KNR 532-01-09-01-00	Montaż szafy stojącej 19" SD2 z wyposażeniem i podłączeniem	kmpl	1,000
2	60	KNR 532-01-08-01-00	Montaż zestawu Konwerter HDMI na LAN Obsługa transmisji na odległość min 100m Kabel CAT 5E/6	szt	8,000
2	70	KNR 532-01-09-01-00	Doposażenie szafy stojącej SD1 z podłączeniem	kmpl	1,000
2	80	CEN 000-00-00-00-00	Pomiary i dokumentacja powykonawcza	kmpl	1,000