

Bierutów, dnia 03.02.2022 r.

Znak sprawy: IR. 2710.1.2.2022.JP

Zapytanie nr 1 z odp.

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

1. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem pielęgnacja zieleni nasadzonej i przez jaki okres ma trwać (do ukończenia budowy czy do końca okresu gwarancyjnego)?
odp.: Zamawiający zmodyfikował przedmiar robót (patrz CMENTARZ_PRZEDMIAR _03.02.2022). Ponadto Zamawiający informuje, iż pod pojęciem pielęgnacji zieleni rozumie, iż w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane, na koszt własny.

2. Mury z cegły klinkierowej, brak licowania oraz nie podano klasy cegły.
**odp.: Należy użyć cegłę licową (nie klinkier) – min 30 MPa o mrozoodporności F2, ogrodzenie i kolumbarium.
Bloczek betonowy - klasa C20/25.
Pola tynkowane nie licują się z cegłą licową.**

3. Wykopy, punk 7 przedmiaru podano jednostkę miary m³, a wyliczenia mówią o m², jaka jest poprawna jednostka oraz obmiar ?
odp.: W wyliczeniach pierwsza wartość to pole wykopu w m² pomnożone przez długość ogrodzenia w mb co daje m³.