

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PLAC ZABAW			
1.1		Przygotowanie terenu pod plac zabaw			
1	KNR 2-01 d.1.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		24,90 * 17,00	m2	423,300	
				RAZEM	423,300
2	KNR 2-01 d.1.1 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
		423,30	m2	423,300	
				RAZEM	423,300
3	kalk. d.1.1 własna	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku -nawierzchnia bezpieczna-wg wyceny z oferty	m2		
		177,00	m2	177,000	
				RAZEM	177,000
4	KNR 2-21 d.1.1 0408-01 analogia	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia	m2		
		(13,00 + 22,10) / 2 * 23,90 - 177,00	m2	242,445	
				RAZEM	242,445
5	KNR 2-31 d.1.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-pod ławki	m2		
		2 * 2,50 * 4,00	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 2-31 d.1.1 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		2 * (2,50 + 4,00) * 2	m	26,000	
				RAZEM	26,000
7	KNR 2-21 d.1.1 0607-02 analogia	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa .analogia z tworzyw sztucznych-poz.nr 7 legendy	m		
		2 * 2,00 <mb>	m	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		Ogrodzenie placu zabaw			
8	KNR 2-25 d.1.2 0307-01 +kal.własna	Ogrodzenie z paneli ocynkowanych malowanych proszkowo wys.1,20 (grafit lub zielony- 3 mocownia na słupku) na słupkach stalowych osadzonych w fundamentach prefabrykowanych z deską cokołową (podmurówką)	m		
		(13,00 + 23,90 + 22,10 + 24,7 - 1,00 - 2,50)	m	80,200	
				RAZEM	80,200
9	KNR 2-25 d.1.2 0312-01 +kal.własna	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa	m2		
		2,50 * 1,20	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-25 d.1.2 0313-01 +kal.własna	Furtki panelowe 1,00*1,20 ze słupkami	m2		
		1,00 * 1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
1.3		Wyposażenie placu zabaw-wg oferty-(bez wykonania bezpiecznej nawierzchni z piasku ujętej w poz.kosztorysowej nr 3)			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	kalk. własna	Plac zabaw	szt		
d.1.3					
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. własna	Plac zabaw	szt		
d.1.3					
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. własna	Lokomotywa	szt		
d.1.3					
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Mały wagonik	szt		
d.1.3					
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalk. własna	Huśtawka I	szt		
d.1.3					
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	Huśtawka wagowa I	szt		
d.1.3					
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalk. własna	Ogrodzenie	szt		
d.1.3					
		5,00	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
18	kalk. własna	Tablica regulaminowa	szt		
d.1.3					
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	szt		
d.1.3					
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000