

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utrzymanie ciekłu Parowa				
1 Ciek Parowa w km 4+920 - 6+650; obręb Godzieszówek, Tomkowice gm. Strzegom				
1.1 Prace konserwacyjne ciekłu				
d.1.1	1 Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów ze skarp i półek - w miejscach zbliżeń do drogi do pobocza 2110,0+2010,0+2175,0+2247,0	m ²		
		m ²	8542,000	
			RAZEM	8542,000
d.1.1	2 Wygrabianie wykoszonych porostów poz.1	m ²		
		m ²	8542,000	
			RAZEM	8542,000
d.1.1	3 Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podsycia wraz z samosiejkami. Wsp. do R=0,4 /bez karczowania/ 0,082	ha		
		ha	0,082	
			RAZEM	0,082
d.1.1	4 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia 0,030	ha		
		ha	0,030	
			RAZEM	0,030
d.1.1	5 Zrąbkowanie wyciętych krzaków z rozproszaniem na miejscu poz.3*260+poz.4*390	mp		
		mp	33,020	
			RAZEM	33,020
d.1.1	6 Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów z dna ciekłu 300,0+230,0	m ²		
		m ²	530,000	
			RAZEM	530,000
d.1.1	7 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna ciekłów poz.6	m ²		
		m ²	530,000	
			RAZEM	530,000
d.1.1	8 Odmulenie koparko-odmularkami ciekłów o szerokości dna do 0.8 m. Grubość warstwy odmulanej 20 cm 600,0+400,0	m		
		m	1000,000	
			RAZEM	1000,000
d.1.1	9 Równomierne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu poz.8*0,8*0,2	m ³		
		m ³	160,000	
			RAZEM	160,000
d.1.1	10 Usunięcie zatorów z liści, gałęzi i odpadów z koryta z wywozem do 2,0 km. Zagospodarowanie w gestii Wykonawcy 1,5	m ³		
		m ³	1,500	
			RAZEM	1,500
d.1.1	11 Nadzór przyrodniczy wraz ze sprawozdaniem z prowadzonych prac 1	kpl.		
		kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000