

| KOSZTORYS POMOCNICZY | | | | | | |
|--|-------------|---|-----------------|-------|------------------|---------------|
| Budowa chodnika wzdłuż parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice | | | | | | |
| Lp | Nr SST | Opis | jm | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto |
| Roboty rozbiórkowe | | | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,06 | | |
| Roboty ziemne | | | | | | |
| 2 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod chodnik, zjazdy, obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem | m ² | 98,00 | | |
| Podbudowy | | | | | | |
| 3 | D.04.05.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, tłuczeń 31,5/63 mm + kliniec 16/31,5 mm gr. 25-40 cm | m ² | 98,00 | | |
| 4 | D-04.05.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm lub beton B10 układany w stanie półsuchym stabilizowany mechanicznie gr. 10-15 cm | m ² | 98,00 | | |
| Nawierzchnie | | | | | | |
| 5 | D-08.02.02 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bez faz szara i grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3-5 cm | m ² | 98,00 | | |
| Elementy ulic | | | | | | |
| 6 | D-08.03.01 | Opornik betonowy o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. z oporem (zjazdy i wejścia od str. posesji) | m | 62,00 | | |
| 7 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (od strony jezdni) | m | 69,00 | | |
| Zieleń drogowa | | | | | | |
| 8 | D.09.01.01. | Rozłożenie ziemi urodzajnej oraz posianie trawy | m ² | 30,00 | | |
| RAZEM | | | NETTO | | | |
| RAZEM | | | VAT(23%) | | | |
| RAZEM | | | BRUTTO | | | |