

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja klimatyzacji - Sztab KWP Radom
ADRES INWESTYCJI : Radom, ul. 11- go Listopada 37/59
INWESTOR : KWP z/s w Radomiu, ul. 11 - go Listopada 37/59
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Mandecki
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja klimatyzacji - Sztab KWP z s w Radomiu					
1	KNR 7-24 0130-01 kalk. własna	Demontaż klimatyzatora Sinclair ASG18Q - 2 kpl - pozostają w dyspozycji Zamawiającego oraz Hitachi RAC-14G5WK - 1 kpl do ponownego montażu w pom. nr 3. 1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 7-24 0130-01 analogia	Klimatyzator kasetonowy, jednostka wewnętrzna o mocy 9,50k W, pom. nr 2.2. + jednostka zewnętrzna o mocy 9,50kW, na dachu budynku, z pilotem przewodowym z menu w j. pol. czynnik chłodniczy R32, kolor biały, wraz z instalacją elektryczną, chłodniczą oraz skroplin. 1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 7-24 0130-01 analogia	Klimatyzator kasetonowy, jednostka wewnętrzna o mocy 6,5k0 W , w pom. 1.1 i 1.2 + jednostka zewnętrzna o mocy 6,50k na dachu budynku, z pilotem przewodowym z menu w j. polskim, czynnik chłodniczy R32, kolor biały, wraz z instalacją elektryczną, chłodniczą oraz skroplin. 2,0	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 7-24 0130-01 analogia	Klimatyzator Hitachi z demontażu, zamontować w pom. 3 + jednostka zewnętrzna na południowej elewacji budynku, czynnik chłodniczy R32, wraz z instalacją elektryczną, chłodniczą oraz skroplin. 1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000