



PRZEKRÓJ NORMALNY I-I



PRZEKRÓJ NORMALNY II-II



1	8 cm kostka brukowa na pods. cem.piaskowej
2	4 cm podsypka cem-piaskowa
3	20 cm podbudowa z kruszywa łamanego słab mechanicznie 0/31,5 mm
4	20 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa.

INWESTOR	BURMISTRZ GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO				
OBIEKT	Budowa drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego na działkach nr ewid. 576/6, 576/15, 573/2, 568/8, w Trzebowniku				
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY				
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY			SKALA	Nr RYS. 2
				1:100	
FUNKCJA	BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENIA	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	Drogi	mgr inż. Artur Tomczyk	PDK/0097/POOD/12		MARZEC 2021
SPRAWDZAJĄCY	Drogi	tech. Władysław Rosół	D-68/77		MARZEC 2021



ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112
37-543 ŁASZKI
tel. 606-506-749
drog.art@interia.pl