

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie terenów zielonych podwórka wraz z montażem elementów małej architektury
ADRES INWESTYCJI : działka nr 105/1, 106, 108, 109; obręb 13, ul. Długa 37-40 w Słupsku
INWESTOR : Miasto Słupsk
ADRES INWESTORA : Plac Zwycięstwa 3
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Porządkowanie i przygotowanie terenu			
1	KNR 2-21 d.1 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 1018,2*0,02	m ³ m ³	20,364	
				RAZEM	20,364
2	KNR 2-21 d.1 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 1018,2*0,02	m ³ m ³	20,364	
				RAZEM	20,364
3	KNR 2-21 d.1 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 1018,2	m ² m ²	1 018,200	
				RAZEM	1 018,200
4	KNR 2-21 d.1 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy 1018,2	m ² m ²	1 018,200	
				RAZEM	1 018,200
5	KNR 2-21 d.1 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III 1018,2/10000	ha ha	0,102	
				RAZEM	0,102
6	KNR 2-21 d.1 0207-04 z.o. 2.10.	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 ha 1018,2/10000	ha ha	0,102	
				RAZEM	0,102
7	KNR 2-21 d.1 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 1018,2*0,05	m ³ m ³	50,910	
				RAZEM	50,910
8	KNR 2-01 d.1 0511-01 0511-02 analogia	Dowóz i zakup ziemi urodzajnej 1018,2	m ² m ²	1 018,200	
				RAZEM	1 018,200
9	KNR 2-01 d.1 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm 25	m ² m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
2		Nasadzenia			
10	KNR 2-01 d.2 0509-02	Darniowanie skarp w kratę (krzyżowe) pasami darniny o szer. 20 cm przy wymiarach kwadratów 0,75x0,75 m bez humusu 25	m ² m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
11	KNR 2-21 d.2 0405-05 z.o. 2.10.	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem - obszar mniejszy niż 0.15 ha 1018,2/10000	ha ha	0,102	
				RAZEM	0,102
12	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - BERBERYS RING NANA 36	szt. szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
13	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - LAWENDA - DUŻA SADZONKA 36	szt. szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
14	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - ZIMOKWIAT WCZESNY 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - MISKANT CHIŃSKI "ADAGIO" 27	szt. szt.	27,000	
				RAZEM	27,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - WIERZBA JAPONSKA HAKURO AISHIKI SZCZEPIONA 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - ŚLIWA WIŚNIOWA PISSARDI SZCZEPIONA NA PNIU 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
18	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - FORSYCJA POŚREDNIA 22	szt. szt.	 22,000	
				RAZEM	22,000
19	KNR 2-21 d.2 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - TUJA SZMARAGD 18	szt. szt.	 18,000	
				RAZEM	18,000
20	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - IRGA DRAMERA 125	szt. szt.	 125,000	
				RAZEM	125,000
21	KNR 2-21 d.2 0708-01	Zabezpieczenie korą liściastą przekompostowaną na okres zimowy krzewów 36+36+27+3+10+18+22	szt. szt.	 152,000	
				RAZEM	152,000
3		Mała architektura			
22	KNR 2-01 d.3 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 16	dół. dół.	 16,000	
				RAZEM	16,000
23	KNR 2-02 d.3 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - ręczne układanie betonu 0,3*0,2*0,8*16	m ³ m ³	 0,768	
				RAZEM	0,768
24	KNR 2-02 d.3 0290-02 analogia	Kotwy i klamry stalowe dla zamocowania konstrukcji drewnianej 0,03	t t	 0,030	
				RAZEM	0,030
25	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż ławek parkowych w konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem drewnianym długości 1,80m, zakotwionych w fundamencie. W konstrukcji stalowo-betonowej z siedziskiem, oparciem z deski skandynawskiej 45/70mm C24 i podłokietnikami. Ławka o wymiarach: długość: 180cm, wysokość siedziska: 43cm, głębokość: 44cm, wysokość oparcia: 40cm, siedzisko - listwy z drewna grubości 4cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie lakierobejcą, podstawa - element wykonany z kruszyw płukanych konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo z możliwością zamocowania w fundamencie betonowym zagłębionym w gruncie 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
26	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż Koszy betonowych o pojemność 70 litrów wykonanych z grysu kamiennego i kamienia płukanego. wyposażonych we wkład ocynkowany lub obręcz na worek 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
27	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż stojaków na rowery 4 - stanowiskowych w kształcie litery L, zakotwiony w fundamencie betonowym, ocynkowany 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000