

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej na odcinku od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach
ADRES INWESTYCJI : Zabezpieczenie sieci kablowej SN-15kV
INWESTOR : Burmistrz Miasta Ząbki
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa linii kablowych SN 15kV - istn. linia kablowa SN-15kV ZBK Oświata 1			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02	49,44	m ³	49,440	
				RAZEM	49,440
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
d.1	0706-02	103	m	103,000	
				RAZEM	103,000
3	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach osłonowych dwudzielnych wyko-	m		
d.1	0713-03	pem otwartym	m	103,000	
		103		RAZEM	103,000
4	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	41,2	m ³	41,200	
				RAZEM	41,200
2		Budowa linii kablowych SN 15kV - istn. linia kablowa SN-15kV ZBK Ośrodek			
5	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0701-02	49,44	m ³	49,440	
				RAZEM	49,440
6	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
d.2	0706-02	103	m	103,000	
				RAZEM	103,000
7	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach osłonowych dwudzielnych wyko-	m		
d.2	0713-03	pem otwartym	m	103,000	
		103		RAZEM	103,000
8	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0702-02	41,2	m ³	41,200	
				RAZEM	41,200
3		Budowa linii kablowych SN 15kV - istn. linia kablowa SN-15kV ZBK Polenergia			
9	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.3	0701-02	49,44	m ³	49,440	
				RAZEM	49,440
10	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
d.3	0706-02	103	m	103,000	
				RAZEM	103,000
11	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach osłonowych dwudzielnych wyko-	m		
d.3	0713-03	pem otwartym	m	103,000	
		103		RAZEM	103,000
12	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.3	0702-02	41,2	m ³	41,200	
				RAZEM	41,200
4		Prace dodatkowe			
13		Inne koszty nie ujęte w kosztorysie ale niezbędne do wykonania inwestycji	kpl.		
d.4		zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. - koszty obsługi geodezyjnej, wy-			
		łączenia, zapewnienia zasilania istniejącym odbiorcą oraz zajęcia pasa drogo-			
		wego w tym opracowania projektu zmiany organizacji ruchu. Nadzór nad pra-			
		cami archeologicznymi oraz zapewnienie agregatów prądotwórczych przy pra-			
		cach przełączeniowych			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000