

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

42-600 TARNOWSKIE GÓRY UL. PYSKOWICKA 54

www.zrplgory.pl

tel./fax.: (32) 285-48-62

zrpl@zrplgory.pl

Tarnowskie Góry, dnia 31.07.2023r.

Wykonawcy

dotyczy : Pytań, wyjaśnień i zmian do SWZ z załącznikami w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa DP 3224S ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach” Nr. postępowania DZP.06.15.06.2023.

W związku z wpływem do Zamawiającego wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), Zamawiający, działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje poniżej treść wniosku wraz z wyjaśnieniami i zmianami do SWZ.

Pytania dot: postępowania pn. „Przebudowa DP 3224S ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach” nr. postępowania DZP.06.15.06.2023

**48 . Pytanie z dnia 26.07.2023 r:**

Przedmiar – Kanalizacja – poz.18. „Umocnienie skarp przy wylotach kanałów - rozwiązanie prefabrykowane w ilości 42m<sup>3</sup>”. Prosimy o wyjaśnienie, co należy ująć w wycenie w tej pozycji, skoro już istnieje pozycja nr 21 „Wykonanie wylotu kanalizacji wraz z pracami towarzyszącymi - rozwiązanie prefabrykowane w ilości 5 kpl”?

**Wyjaśnienie:**

Pozycja 18 dotyczy wykonania umocnienia prefabrykowanego skarp przy wylotach kanałów z płyt ażurowych betonowych lub kształtek betonowych, natomiast pozycja 21 dotyczy wykonania wylotów kanalizacji deszczowej do rowu z prefabrykowanych elementów betonowych zwieńczenia wylotu do rowu.

**49 . Pytanie z dnia 26.07.2023 r:**

Przedmiar – Kanalizacja – Zgodnie z odpowiedziami z dnia 13.07.2023r., Zamawiający usunął z tego przedmiaru pozycje nr 26 i 28, pozostała natomiast pozycja nr 27 „Uszczelnienie końca rury ochronnej - manszety”. Ze względu na brak w tym przedmiarze pozycji dotyczących ułożenia rur ochronnych, prosimy o usunięcie pozycji nr 26.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający pozostawia pozycje 26 ze względu na występowanie rur ochronnych w przedmiarze drogowych w pozycji 37 zawierającej rury ochronne na kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

**50. Pytanie z dnia 26.07.2023 r:**

Przedmiar – Roboty drogowe Część 1 – pozycja 66 - Zgodnie z nowym przedmiarem z dnia 13.07.2023r. w tej pozycji w kolumnie „ilość wyczerpień” zawarta jest ilość 7500 m<sup>2</sup> a w kolumnie „ilość” jest 692 m<sup>2</sup>. Czy wpisana ilość 692m<sup>2</sup> nie jest ilością nieprawidłową, szczególnie ze w pozycji nr 67: poz.66\*0,6=4500m<sup>3</sup>? Gdyby przyjąć w pozycji 67 ilość 692m<sup>2</sup>, to wyczerpień byłoby 692m<sup>2</sup>\*0,6 = 415,20m<sup>3</sup>.

**Wyjaśnienie:**

Ilość w pozycji 66 wynosi 7500 m2. Zamawiający dokonał zmiany tej pozycji w załączniku nr 9 do SWZ – Przedmiar PRD-cz.1 MIK 1 załączając uaktualnienie o nazwie Przedmiar –PRD-cz.1 MIK 31.07.2023.prd ( PRDcz.1.MIK1 31.07.23.pdf, cz1. DR-31.07.23.xlsx)

51. Pytanie z dnia 26.07.2023 r:

Przedmiar – Roboty drogowe Część 1 – pozycja 70 - Czy ilość 4500m<sup>2</sup> wpisana w tej pozycji nie jest wpisana błędnie? Zgodnie z wyliczeniami w tej pozycji, odnosi się ona do pozycji 67, gdzie obmiar wynosi 4500 aie m<sup>2</sup>.

Wyjaśnienie:

Pozycja 70 powinna mieć wartość zgodną z pozycją 66, czyli 7500 m<sup>2</sup>. Taką wartość należy przyjąć. W części 1 realizacji prac budowlanych w branży drogowej zakładana jest pełna wymiana konstrukcji nawierzchni drogowej. Zamawiający dokonał zmiany tej pozycji w załączniku nr 9 do SWZ – Przedmiar PRD-cz.1 MIK 1 – załączając uaktualnienie o nazwie Przedmiar PRD-cz.1 MIK 31.07.2023.prd ( PRDcz.1.MIK1 31.07.23.pdf, cz1. DR-31.07.23.xlsx)

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  
w Tarnowskich Górach

01.08.2023  
Antoni Dęgudaj

Stm