

## KOSZTORYS OFERTOWY

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45233140-2, Roboty drogowe      233140-2, Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI:      BUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH WRAZ Z REMONTEM  
NAWIERZCHNI WJAZDU PRZY BUDYNKU STAROSTWA  
POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE NA DZIAŁCE NR 1245

NAZWA INWESTORA:      Powiat Radziejowski

ADRES INWESTORA:      ul. Kościuszki 17  
88-200 Radziejów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

---

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i ziemne</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,040		
2 d.1	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m2	153,000		
3 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3	153 * 0,12 = 18,360		
4 d.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km (kat. gruntu III)	m3	62 * 0,2 = 12,400		
5 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	62,000		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze i ziemne</b>						
<b>2</b>		<b>Krawężniki i obrzeża</b>				
6 d.2	KNR 2-31 0401-02 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	76,000		
7 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża	m3	76 * 0,03 = 2,280		
8 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	76,000		
<b>Razem dział: Krawężniki i obrzeża</b>						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>				
9 d.3	KNR 2-31 0113-01 0113-05	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubość 10 cm	m2	62,000		
10 d.3	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -schody terenowe	m2	62,000		
11 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - remont wjazdu	m2	153,000		
<b>Razem dział: Nawierzchnie</b>						
<b>4</b>		<b>Roboty pozostałe</b>				
12 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja wysokościowa włazów	kpl	5,000		
13 d.4	KNR 2-02 1209-01 analogia	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej (chromowane) wys. 1,1 m	m	31,000		
14 d.4	KNR 2-01 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podsycia	ha	0,0005 = 0,001		
15 d.4	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp	3,000		
16 d.4		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	ha	0,040		
<b>Razem dział: Roboty pozostałe</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						