

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : "Remont Internatu Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku"  
ADRES INWESTYCJI : Internat Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku  
INWESTOR : Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku  
ADRES INWESTORA : 37-300 Leżajsk ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6  
BRANŻA : Budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 20	Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 110					
2	21 - 40	Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 111					
3	41 - 60	Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 112					
4	61 - 72	Remont pokoju kierownika nr. 113					
5	73 - 86	Remont pomieszczenia świetlicy nr. 114					
6	87 - 106	Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 115					
7	107 - 123	Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 116					
8	124 - 143	Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 210					
9	144 - 164	Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 211					
10	165 - 184	Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 212					
11	185 - 197	Remont pomieszczenia gospodarczego nr. 213					
12	198 - 214	Remont sali do zajęć grupowych nr. 214					
13	215 - 234	Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 215					
14	235 - 249	Remont aneksu kuchennego nr. 216					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							
W tym:							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							

Słownie:

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 110</b>				
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> obmiar = 4 szt.	szt.	4,000		
2 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
3 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew obmiar = $3,30 \times 3,50 + 3,30 \times 6,00 = 31,350 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	31,350		
4 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku) obmiar = $1,20 \times (3,30 + 3,50) \times 2 + 1,20 \times (6,00 + 3,30) \times 2 + 1,40 \times (2,30 + 1,20) \times 2 = 48,440 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	48,440		
5 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience) obmiar = $1,00 \times 1,00 + 1,00 \times 2,10 + 1,00 \times 0,85 = 3,950 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	3,950		
6 d.1	KNNR 2 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jedno- dzielnych ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60" i "70") obmiar = $0,60 \times 2,00 + 0,70 \times 2,00 = 2,600 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	2,600		
7 d.1	KNNR 2 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybami drewnianych fabrycznie wykończonych jedno- dzielnych ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("70") obmiar = $0,70 \times 2,00 = 1,400 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	1,400		
8 d.1	KNNR 2 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybami drewnianych fabrycznie wykończonych jedno- dzielnych ościeżnicą obejmującą do 25 cm ("80") obmiar = $0,80 \times 2,00 = 1,600 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	1,600		
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome obmiar = $3,30 \times 3,50 + 3,30 \times 6,00 + 2,30 \times 1,20 + 1,00 \times 1,00 + 1,00 \times 2,10 + 1,00 \times 0,85 = 38,060 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	38,060		
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie pionowe obmiar = $1,20 \times (3,30 + 3,50) \times 2 + 1,20 \times (3,30 + 6,00) \times 2 + 1,00 \times (2,30 + 1,20) \times 2 = 45,640 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	45,640		
11 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience) obmiar = $1,00 \times 1,00 + 1,00 \times 2,10 + 1,00 \times 0,85 = 3,950 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	3,950		
12 d.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku) obmiar = $3,30 \times 3,50 + 3,30 \times 6,00 + 2,30 \times 1,20 = 34,110 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	34,110		

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13 d.1	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = $2,40 \cdot (3,30 + 3,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (2,30 + 1,20) \cdot 2 = 94,080 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	94,080		
14 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $3,30 \cdot 3,50 + 3,30 \cdot 6,00 + 2,30 \cdot 1,20 + 1,00 \cdot 1,00 + 1,00 \cdot 2,10 + 1,00 \cdot 0,85 = 38,060 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	38,060		
15 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = $(2,40 \cdot (3,30 + 3,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (2,30 + 1,20) \cdot 2) - 48,440 = 45,640 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	45,640		
16 d.1	KNR 4-01 1206-01 analogia	Wykonanie lamperii farbami strukturalnymi dekoracyjnymi obmiar = $1,20 \cdot (3,30 + 3,50) \cdot 2 + 1,20 \cdot (6,00 + 3,30) \cdot 2 + 1,40 \cdot (2,30 + 1,20) \cdot 2 = 48,440 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	48,440		
17 d.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi obmiar = $3,30 \cdot 3,50 + 3,30 \cdot 6,00 = 31,350 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	31,350		
18 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = $1,00 \cdot 2 + 2,40 \cdot 2 + 0,80 \cdot 2 = 8,400 \text{ m}$	m	8,400		
19 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
20 d.1	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi, panele podłogowe z listwami) obmiar = 1 kpl	kpl	1,000		
Razem dział: Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 110						

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 111</b>				
21	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> obmiar = 4 szt.	szt.	4,000		
22	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
23	KNR 4-01 d.2 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew obmiar = 3,70*4,50+3,30*6,00 = 36,450 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,450		
24	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku) obmiar = 1,20*(3,70+4,50)*2+1,20*(3,30+6,00)*2+1,40*(2,10+1,40)*2 = 51,800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	51,800		
25	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience ) obmiar = 1,50*1,80+1,40*0,90+0,80*1,30 = 5,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,000		
26	KNNR 2 d.2 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielną ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60" i "70 ") obmiar = 0,60*2,00+0,70*2,00 = 2,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,600		
27	KNNR 2 d.2 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybkami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielną ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("70" ) obmiar = 0,70*2,00 = 1,400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,400		
28	KNNR 2 d.2 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybkami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielną ościeżnicą obejmującą do 25 cm ("80" ) obmiar = 0,80*2,00 = 1,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,600		
29	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 3,70*4,50+3,30*6,00+2,10*1,40+1,50*1,80+1,40*0,90+0,80*1,30 = 44,390 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	44,390		
30	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 2,40*(3,70+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,10+1,40)*2 = 100,800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100,800		
31	KNR-W 2-02 d.2 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience ) obmiar = 1,50*1,80+1,40*0,90+0,80*1,30 = 5,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,000		
32	KNR-W 2-02 d.2 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku ) obmiar = 3,70*4,50+3,30*6,00+2,10*1,40 = 39,390 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	39,390		

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
33 d.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = $2,40 \cdot (3,70 + 4,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (2,10 + 1,40) \cdot 2 = 100,800 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	100,800		
34 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $1,20 \cdot (3,70 + 4,50) \cdot 2 + 1,20 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 1,00 \cdot (2,10 + 1,40) \cdot 2 = 49,000 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	49,000		
35 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = $(2,40 \cdot (3,70 + 4,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (2,10 + 1,40) \cdot 2) - 51,800 = 49,000 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	49,000		
36 d.2	KNR 4-01 1206-01 analogia	Wykonanie lamperii farbami strukturalnymi dekoracyjnymi obmiar = $1,20 \cdot (3,70 + 4,50) \cdot 2 + 1,20 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 1,40 \cdot (2,10 + 1,40) \cdot 2 = 51,800 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	51,800		
37 d.2	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi obmiar = $3,70 \cdot 4,50 + 3,30 \cdot 6,00 = 36,450 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	36,450		
38 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = $2,40 \cdot 2 + 1,10 \cdot 2 + 1,00 \cdot 2 = 9,000 \text{ m}$	m	9,000		
39 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
40 d.2	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi, panele podłogowe z listwami) obmiar = 1 kpl	kpl	1,000		
Razem dział: Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 111						

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 112</b>				
41	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> obmiar = 4 szt.	szt.	4,000		
42	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
43	KNR 4-01 d.3 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew obmiar = 3,80*4,50+3,30*6,00 = 36,900 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,900		
44	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku) obmiar = 1,40*(2,10+1,40)*2+1,30*(3,80+4,50)*2+1,20*(3,30+6,00)*2 = 53,700 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	53,700		
45	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience ) obmiar = 1,90*1,55+1,45*0,90+1,35*0,77 = 5,290 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,290		
46	KNNR 2 d.3 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60" i "70 ") obmiar = 0,60*2,00+0,70*2,00 = 2,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,600		
47	KNNR 2 d.3 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybkami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("70" ) obmiar = 0,70*2,00 = 1,400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,400		
48	KNNR 2 d.3 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybkami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 25 cm ("80" ) obmiar = 0,80*2,00 = 1,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,600		
49	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 3,80*4,50+3,30*6,00+2,10*1,40+1,90*1,55+1,45*0,90+1,35*0,77 = 45,130 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,130		
50	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 2,40*(3,80+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,10+1,40)*2 = 101,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	101,280		
51	KNR-W 2-02 d.3 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience ) obmiar = 1,90*1,55+1,45*0,90+1,35*0,77 = 5,290 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,290		
52	KNR-W 2-02 d.3 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku ) obmiar = 3,80*4,50+3,30*6,00+2,10*1,40 = 39,840 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	39,840		

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
53 d.3	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = $2,40 \cdot (3,80 + 4,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (2,10 + 1,40) \cdot 2 = 101,280 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	101,280		
54 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $3,80 \cdot 4,50 + 3,30 \cdot 6,00 + 2,10 \cdot 1,40 + 1,90 \cdot 1,55 + 1,45 \cdot 0,90 + 1,35 \cdot 0,77 = 45,130 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	45,130		
55 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = $(2,40 \cdot (3,80 + 4,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (2,10 + 1,40) \cdot 2) - 53,700 = 47,580 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	47,580		
56 d.3	KNR 4-01 1206-01 analogia	Wykonanie lamperii farbami strukturalnymi dekoracyjnymi obmiar = $1,40 \cdot (2,10 + 1,40) \cdot 2 + 1,30 \cdot (3,80 + 4,50) \cdot 2 + 1,20 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 = 53,700 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	53,700		
57 d.3	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi obmiar = $3,80 \cdot 4,50 + 3,30 \cdot 6,00 = 36,900 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	36,900		
58 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = $1,00 \cdot 2 + 2,40 \cdot 2 + 2,40 \cdot 2 + 0,90 \cdot 2 = 13,400 \text{ m}$	m	13,400		
59 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
60 d.3	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi, panele podłogowe z listwami) obmiar = 1 kpl	kpl	1,000		
Razem dział: Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 112						

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>		<b>Remont pokoju kierownika nr. 113</b>				
61 d.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek obmiar = 1 szt.	szt.	1,000		
62 d.4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew obmiar = $3,30 \times 6,00 = 19,800 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	19,800		
63 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = $3,30 \times 6,00 = 19,800 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	19,800		
64 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = $2,40 \times (6,00 + 3,30) \times 2 = 44,640 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	44,640		
65 d.4	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = $3,30 \times 6,00 = 19,800 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	19,800		
66 d.4	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = $2,40 \times (6,00 + 3,30) \times 2 = 44,640 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	44,640		
67 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $3,30 \times 6,00 = 19,800 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	19,800		
68 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = $2,40 \times (6,00 + 3,30) \times 2 = 44,640 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	44,640		
69 d.4	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi obmiar = $3,30 \times 6,00 = 19,800 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	19,800		
70 d.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = $0,70 \times 2 = 1,400 \text{ m}$	m	1,400		
71 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 1 szt.	szt.	1,000		
72 d.4	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami ) obmiar = 1 kpl	kpl	1,000		
Razem dział: Remont pokoju kierownika nr. 113						

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>		<b>Remont pomieszczenia świetlicy nr. 114</b>				
73	KNR 4-01 d.5 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek obmiar = 1 szt.	szt.	1,000		
74	KNR 4-01 d.5 0354-03	Wykucie odbojnic ściennych do 1 m2 obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
75	KNR 4-01 d.5 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew obmiar = 4,50*6,00 = 27,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27,000		
76	KNR-W 2-02 d.5 1035-04 analiza indywidualna	Montaż odbojnic ściennych obmiar = 4,00 m	m	4,000		
77	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 4,50*6,00 = 27,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27,000		
78	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 2,40*(4,50+6,00)*2 = 50,400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,400		
79	KNR-W 2-02 d.5 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku ) obmiar = 4,50*6,00 = 27,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27,000		
80	KNR-W 2-02 d.5 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 2,40*(4,50+6,00)*2 = 50,400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,400		
81	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 4,50*6,00 = 27,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27,000		
82	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 2,40*(4,50+6,00)*2 = 50,400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,400		
83	NNRNKB d.5 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi obmiar = 4,50*6,00 = 27,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27,000		
84	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = 1,00*2+2,40*2+0,80*2 = 8,400 m	m	8,400		
85	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 1 szt.	szt.	1,000		
86	d.5 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami ) obmiar = 1 kpl	kpl	1,000		
Razem dział: Remont pomieszczenia świetlicy nr. 114						

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 115</b>				
87	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> obmiar = 4 szt.	szt.	4,000		
88	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
89	KNR 4-01 d.6 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew obmiar = 3,80*4,50+3,30*6,00 = 36,900 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,900		
90	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku) obmiar = 1,20*(3,80+4,50)*2+1,20*(3,30+6,00)*2+1,40*(1,47+2,10)*2 = 52,236 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	52,236		
91	KNR 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience ) obmiar = 1,90*1,60+1,10*0,90+0,70*1,30 = 4,940 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,940		
92	KNNR 2 d.6 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60" i "70 ") obmiar = 0,60*2,00+0,70*2,00 = 2,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,600		
93	KNNR 2 d.6 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybkami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("70" ) obmiar = 0,70*2,00 = 1,400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,400		
94	KNNR 2 d.6 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybkami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 25 cm ("80" ) obmiar = 0,80*2,00 = 1,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,600		
95	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 3,80*4,50+3,30*6,00+1,47*2,10+1,90*1,60+1,10*0,90+0,70*1,30 = 44,927 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	44,927		
96	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 2,40*(3,80+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(1,47+2,10)*2 = 101,616 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	101,616		
97	KNR-W 2-02 d.6 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience ) obmiar = 1,90*1,60+1,10*0,90+0,70*1,30 = 4,940 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,940		
98	KNR-W 2-02 d.6 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku ) obmiar = 3,80*4,50+3,30*6,00+1,47*2,10 = 39,987 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	39,987		

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
99 d.6	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = $2,40 \cdot (3,80 + 4,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (1,47 + 2,10) \cdot 2 = 101,616 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	101,616		
100 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $3,80 \cdot 4,50 + 3,30 \cdot 6,00 + 1,47 \cdot 2,10 + 1,90 \cdot 1,60 + 1,10 \cdot 0,90 + 0,70 \cdot 1,30 = 44,927 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	44,927		
101 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = $(2,40 \cdot (3,80 + 4,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (1,47 + 2,10) \cdot 2) - 52,236 = 49,380 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	49,380		
102 d.6	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi obmiar = $3,80 \cdot 4,50 + 3,30 \cdot 6,00 = 36,900 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	36,900		
103 d.6	KNR 4-01 1206-01 analogia	Wykonanie lamperii farbami strukturalnymi dekoracyjnymi obmiar = $1,20 \cdot (3,80 + 4,50) \cdot 2 + 1,20 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 1,40 \cdot (1,47 + 2,10) \cdot 2 = 52,236 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	52,236		
104 d.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = $1,20 \cdot 2 + 2,40 \cdot 2 + 2,40 \cdot 2 + 1,00 \cdot 2 + 1,10 \cdot 2 = 16,200 \text{ m}$	m	16,200		
105 d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
106 d.6	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi, panele podłogowe z listwami) obmiar = 1 kpl	kpl	1,000		
Razem dział: Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 115						

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 116</b>				
107	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> obmiar = 1 szt.	szt.	1,000		
108	KNR 4-01 d.7 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
109	KNR 4-01 d.7 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew obmiar = 3,30*4,60 = 15,180 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,180		
110	KNR 4-01 d.7 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience) obmiar = 1,30*2,00 = 2,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,600		
111	KNR 4-01 d.7 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie) obmiar = 2,40*(1,10+1,48)*2 = 12,384 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,384		
112	KNR 2 d.7 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60") obmiar = 0,60*2,00 = 1,200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,200		
113	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 3,30*6,00 = 19,800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19,800		
114	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 2,40*(3,30+6,00)*2 = 44,640 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	44,640		
115	KNR-W 2-02 d.7 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience) obmiar = 1,30*2,00 = 2,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,600		
116	KNR-W 2-02 d.7 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsiionku) obmiar = 3,30*4,60 = 15,180 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,180		
117	KNR-W 2-02 d.7 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 2,40*(3,30+4,60)*2 = 37,920 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	37,920		
118	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 3,30*4,60+1,30*2,00 = 17,780 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,780		
119	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 2,40*(3,30+4,60)*2 = 37,920 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	37,920		
120	NNRNKB d.7 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi obmiar = 3,30*4,60 = 15,180 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,180		
121	KNR 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = 0,80*2,00 = 1,600 m	m	1,600		
122	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
123	d.7 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami ) obmiar = 1 kpl	kpl	1,000		
Razem dział: Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 116						

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 210</b>				
124	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> obmiar = 4 szt.	szt.	4,000		
125	KNR 4-01 d.8 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
126	KNR 4-01 d.8 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew obmiar = 3,30*3,60+3,30*6,00 = 31,680 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	31,680		
127	KNR 4-01 d.8 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku) obmiar = 1,40*(2,10+1,20)*2+1,20*(3,30+3,60)*2+1,25*(3,30+6,00)*2 = 49,050 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	49,050		
128	KNR 4-01 d.8 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience ) obmiar = 2,00*1,00+0,95*0,90+0,85*1,10 = 3,790 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,790		
129	KNNR 2 d.8 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielną ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60" i "70 ") obmiar = 0,60*2,00+0,70*2,00 = 2,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,600		
130	KNNR 2 d.8 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybkami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielną ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("70" ) obmiar = 0,70*2,00 = 1,400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,400		
131	KNNR 2 d.8 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybkami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielną ościeżnicą obejmującą do 25 cm ("80" ) obmiar = 0,80*2,00 = 1,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,600		
132	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 3,30*3,60+3,30*6,00+2,10*1,20+2,00*1,00+0,95*0,90+0,85*1,10 = 37,990 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	37,990		
133	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 2,40*(3,30+3,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,30+1,20)*2 = 94,080 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	94,080		
134	KNR-W 2-02 d.8 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience ) obmiar = 2,00*1,00+0,95*0,90+0,85*1,10 = 3,790 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,790		
135	KNR-W 2-02 d.8 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku ) obmiar = 3,30*3,60+3,30*6,00+2,10*1,20 = 34,200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	34,200		

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
136 d.8	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = $2,40 \cdot (3,30 + 3,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (2,30 + 1,20) \cdot 2 = 94,080 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	94,080		
137 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $3,30 \cdot 3,60 + 3,30 \cdot 6,00 + 2,10 \cdot 1,20 + 2,00 \cdot 1,00 + 0,95 \cdot 0,90 + 0,85 \cdot 1,10 = 37,990 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	37,990		
138 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = $(2,40 \cdot (3,30 + 3,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (2,30 + 1,20) \cdot 2) - 49,050 = 45,030 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	45,030		
139 d.8	KNR 4-01 1206-01 analogia	Wykonanie lamperii farbami strukturalnymi dekoracyjnymi obmiar = $1,40 \cdot (2,10 + 1,20) \cdot 2 + 1,20 \cdot (3,30 + 3,60) \cdot 2 + 1,25 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 = 49,050 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	49,050		
140 d.8	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi obmiar = $3,30 \cdot 3,60 + 3,30 \cdot 6,00 = 31,680 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	31,680		
141 d.8	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = $0,60 \cdot 2 + 2,40 \cdot 2 + 1,00 = 7,000 \text{ m}$	m	7,000		
142 d.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
143 d.8	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi, panele podłogowe z listwami) obmiar = 1 kpl	kpl	1,000		
Razem dział: Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 210						

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 211</b>				
144	KNR 4-01 d.9 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> obmiar = 4 szt.	szt.	4,000		
145	KNR 4-01 d.9 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
146	KNR 4-01 d.9 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew obmiar = $4,00 \times 4,50 + 3,30 \times 6,00 = 37,800$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	37,800		
147	KNR 4-01 d.9 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku) obmiar = $1,25 \times (4,00 + 4,50) \times 2 + 1,25 \times (3,30 + 6,00) \times 2 + 1,25 \times (2,10 + 1,40) \times 2 = 53,250$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	53,250		
148	KNR 4-01 d.9 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience) obmiar = $1,80 \times 1,50 + 1,45 \times 0,90 + 1,45 \times 0,80 = 5,165$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,165		
149	KNNR 2 d.9 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielną ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60" i "70") obmiar = $0,60 \times 2,00 + 0,70 \times 2,00 = 2,600$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,600		
150	KNNR 2 d.9 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielną ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("70") obmiar = $0,70 \times 2,00 = 1,400$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,400		
151	KNNR 2 d.9 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielną ościeżnicą obejmującą do 25 cm ("80") obmiar = $0,80 \times 2,00 = 1,600$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,600		
152	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = $4,00 \times 4,50 + 3,30 \times 6,00 + 2,10 \times 1,40 + 1,80 \times 1,50 + 1,45 \times 0,90 + 1,45 \times 0,80 = 45,905$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,905		
153	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = $2,40 \times (4,00 + 4,50) \times 2 + 2,40 \times (3,30 + 6,00) \times 2 + 2,40 \times (2,10 + 1,40) \times 2 = 102,240$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	102,240		
154	KNR-W 2-02 d.9 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience) obmiar = $1,80 \times 1,50 + 1,45 \times 0,90 + 1,45 \times 0,80 = 5,165$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,165		
155	KNR-W 2-02 d.9 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku) obmiar = $4,00 \times 4,50 + 3,30 \times 6,00 + 2,10 \times 1,40 = 40,740$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,740		

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
156	KNR-W 2-02 d.9 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = $2,40 \cdot (4,00 + 4,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (2,10 + 1,40) \cdot 2 = 102,240 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	102,240		
157	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $4,00 \cdot 4,50 + 3,30 \cdot 6,00 + 2,10 \cdot 1,40 + 1,80 \cdot 1,50 + 1,45 \cdot 0,90 + 1,45 \cdot 0,80 = 45,905 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	45,905		
158	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = $(2,40 \cdot (4,00 + 4,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (2,10 + 1,40) \cdot 2) - 53,250 = 48,990 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	48,990		
159	KNR 4-01 d.9 1206-01 analogia	Wykonanie lamperii farbami strukturalnymi dekoracyjnymi obmiar = $1,25 \cdot (4,00 + 4,50) \cdot 2 + 1,25 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 1,25 \cdot (2,10 + 1,40) \cdot 2 = 53,250 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	53,250		
160	NNRNKB d.9 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi obmiar = $4,00 \cdot 4,50 + 3,30 \cdot 6,00 = 37,800 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	37,800		
161	KNP 02 d.9 1507-05.01	Montaż listew zamykających na panelach ściennych obmiar = $(4,00 + 4,50) \cdot 2 + (3,30 + 6,00) \cdot 2 + (2,10 + 1,40) \cdot 2 = 42,600 \text{ m}$	m	42,600		
162	KNR 4-01 d.9 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = $2,45 \cdot 2 + 1,10 \cdot 2 + 1,00 \cdot 2 = 9,100 \text{ m}$	m	9,100		
163	KNR 4-01 d.9 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
164	d.9 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami ) obmiar = 1 kpl	kpl	1,000		
Razem dział: Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 211						

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 212</b>				
165	KNR 4-01 d. 0354-04 10	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> obmiar = 4 szt.	szt.	4,000		
166	KNR 4-01 d. 0354-13 10	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
167	KNR 4-01 d. 0816-06 10	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew obmiar = 3,90*4,50+3,30*6,00 = 37,350 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	37,350		
168	KNR 4-01 d. 0713-01 10	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku) obmiar = 1,20*(3,90+4,50)*2+1,20*(3,30+6,00)*2+1,50*(1,35+2,10)*2 = 52,830 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	52,830		
169	KNR 4-01 d. 0713-02 10	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience) obmiar = 1,85*1,60+1,40*0,90+1,45*0,80 = 5,380 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,380		
170	KNNR 2 d. 1102-04 10	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60" i "70") obmiar = 0,60*2,00+0,70*2,00 = 2,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,600		
171	KNNR 2 d. 1102-04 10	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybkami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("70") obmiar = 0,70*2,00 = 1,400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,400		
172	KNNR 2 d. 1102-04 10	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybkami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 25 cm ("80") obmiar = 0,80*2,00 = 1,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,600		
173	NNRNKB d. 202 1134-01 10	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 3,90*4,50+3,30*6,00+1,35*2,10+1,85*1,60+1,40*0,90+1,45*0,80 = 45,565 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,565		
174	NNRNKB d. 202 1134-02 10	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 2,40*(3,90+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(1,35+2,10)*2 = 101,520 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	101,520		
175	KNR-W 2-02 d. 0830-06 10	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience) obmiar = 1,85*1,60+1,40*0,90+1,45*0,80 = 5,380 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,380		
176	KNR-W 2-02 d. 0830-05 10	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku) obmiar = 3,90*4,50+3,30*6,00+1,35*2,10 = 40,185 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,185		

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
177	KNR-W 2-02 d. 0830-03 10	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = $2,40 \cdot (3,90 + 4,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (1,35 + 2,10) \cdot 2 = 101,520 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	101,520		
178	KNR 4-01 d. 1204-01 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $3,90 \cdot 4,50 + 3,30 \cdot 6,00 + 1,35 \cdot 2,10 + 1,85 \cdot 1,60 + 1,40 \cdot 0,90 + 1,45 \cdot 0,80 = 45,565 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	45,565		
179	KNR 4-01 d. 1204-02 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = $(2,40 \cdot (3,90 + 4,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (1,35 + 2,10) \cdot 2) - 52,830 = 48,690 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	48,690		
180	KNR 4-01 d. 1206-01 10 analogia	Wykonanie lamperii farbami strukturalnymi dekoracyjnymi obmiar = $1,20 \cdot (3,90 + 4,50) \cdot 2 + 1,20 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 1,50 \cdot (1,35 + 2,10) \cdot 2 = 52,830 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	52,830		
181	NNRNKB d. 202 1136-01 10	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi obmiar = $3,90 \cdot 4,50 + 3,30 \cdot 6,00 = 37,350 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	37,350		
182	KNR 4-01 d. 1212-28 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = $2,40 \cdot 2 + 1,10 \cdot 2 + 1,00 \cdot 2 + 2,45 \cdot 2 = 13,900 \text{ m}$	m	13,900		
183	KNR 4-01 d. 0322-02 10	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
184	d. analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi, panele podłogowe z listwami) obmiar = 1 kpl	kpl	1,000		
Razem dział: Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 212						

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11		<b>Remont pomieszczenia gospodarczego nr. 213</b>				
185	KNR 4-01 d. 0354-13 11	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek obmiar = 1 szt.	szt.	1,000		
186	KNR 4-01 d. 0818-05 11	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 3,30*6,00 = 19,800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19,800		
187	NNRNKB d. 202 1134-01 11	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 3,30*6,00 = 19,800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19,800		
188	NNRNKB d. 202 1134-02 11	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 2,45*(3,30+6,00)*2 = 45,570 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,570		
189	KNR-W 2-02 d. 0830-06 11	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 3,30*6,00 = 19,800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19,800		
190	KNR-W 2-02 d. 0830-04 11	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 2,45*(3,30+6,00)*2 = 45,570 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,570		
191	KNR 4-01 d. 1204-01 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 3,30*6,00 = 19,800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19,800		
192	KNR 4-01 d. 1204-02 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 2,45*(3,30+6,00)*2 = 45,570 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,570		
193	NNRNKB d. 202 1136-01 11	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi obmiar = 3,30*6,00 = 19,800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19,800		
194	KNR 4-01 d. 1212-28 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = 2,40*2+0,90*2 = 6,600 m	m	6,600		
195	KNR 4-01 d. 1212-19 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych obmiar = 0,15*0,60*2*17 = 3,060 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,060		
196	d. analiza indywidualna 11	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami ) obmiar = 1 kpl	kpl	1,000		
197	KNR 4-01 d. 0322-02 11	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
Razem dział: Remont pomieszczenia gospodarczego nr. 213						

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12		<b>Remont sali do zajęć grupowych nr. 214</b>				
198	KNR 4-01 d. 0354-13 12	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek obmiar = 1 szt.	szt.	1,000		
199	KNR 4-01 d. 0354-03 12 analogia	Demontaż odbojnic ściennych obmiar = 4 szt.	szt.	4,000		
200	KNR 4-01 d. 0818-05 12	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 4,50*6,00 = 27,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27,000		
201	KNR 4-01 d. 0713-01 12	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku) obmiar = 2,45*(4,50+6,00)*2 = 51,450 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	51,450		
202	KNR 4-01 d. 0713-02 12	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach obmiar = 4,50*6,00 = 27,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27,000		
203	KNR 4-01 d. 0705-07 12	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi obmiar = 3,00+1,30+6,00+2,20+0,50+2,45 = 15,450 m	m	15,450		
204	NNRNKB d. 202 1134-01 12	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 4,50*6,00 = 27,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27,000		
205	NNRNKB d. 202 1134-02 12	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 2,45*(4,50+6,00)*2 = 51,450 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	51,450		
206	KNR-W 2-02 d. 0830-06 12	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 4,50*6,00 = 27,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27,000		
207	KNR-W 2-02 d. 0830-04 12	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 2,45*(4,50+6,00)*2 = 51,450 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	51,450		
208	KNR 4-01 d. 1204-01 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 4,50*6,00 = 27,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27,000		
209	KNR 4-01 d. 1204-02 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 2,45*(4,50+6,00)*2 = 51,450 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	51,450		
210	NNRNKB d. 202 1136-01 12	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi obmiar = 4,50*6,00 = 27,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27,000		
211	KNR 4-01 d. 1212-28 12	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = 0,75*2 = 1,500 m	m	1,500		
212	KNR 4-01 d. 1212-19 12	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych obmiar = 0,15*0,60*2*15 = 2,700 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,700		
213	KNR 4-01 d. 0322-02 12	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 1 szt.	szt.	1,000		

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
214	d. analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami ) obmiar = 1 kpl	kpl	1,000		
12						
Razem dział: Remont sali do zajęć grupowych nr. 214						

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 215</b>				
215	KNR 4-01 d. 0354-04 13	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> obmiar = 4 szt.	szt.	4,000		
216	KNR 4-01 d. 0354-13 13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
217	KNR 4-01 d. 0816-06 13	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew obmiar = 4,00*4,50+3,30*6,00 = 37,800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	37,800		
218	KNR 4-01 d. 0713-01 13	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku) obmiar = 1,25*(4,00+4,50)*2+1,25*(3,30+6,00)*2+1,45*(2,20+1,50)*2 = 55,230 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	55,230		
219	KNR 4-01 d. 0713-02 13	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience) obmiar = 1,90*1,50+1,40*0,90+1,40*0,90 = 5,370 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,370		
220	KNNR 2 d. 1102-04 13	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60" i "70") obmiar = 0,60*2,00+0,70*2,00 = 2,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,600		
221	KNNR 2 d. 1102-04 13	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybkami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("70") obmiar = 0,70*2,00 = 1,400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,400		
222	KNNR 2 d. 1102-04 13	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybkami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 25 cm ("80") obmiar = 0,80*2,00 = 1,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,600		
223	NNRNKB d. 202 1134-01 13	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 4,00*4,50+3,30*6,00+2,20*1,50+1,90*1,50+1,40*0,90+1,40*0,90 = 46,470 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46,470		
224	NNRNKB d. 202 1134-02 13	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 2,40*(4,00+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,20+1,50)*2 = 103,200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	103,200		
225	KNR-W 2-02 d. 0830-06 13	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience) obmiar = 1,90*1,50+1,40*0,90+1,40*0,90 = 5,370 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,370		
226	KNR-W 2-02 d. 0830-05 13	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku) obmiar = 4,00*4,50+3,30*6,00+2,20*1,50 = 41,100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	41,100		

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
227	KNR-W 2-02 d. 0830-03 13	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = $2,40 \cdot (4,00 + 4,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (2,20 + 1,50) \cdot 2 = 103,200 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	103,200		
228	KNR 4-01 d. 1204-01 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $4,00 \cdot 4,50 + 3,30 \cdot 6,00 + 2,20 \cdot 1,50 + 1,90 \cdot 1,50 + 1,40 \cdot 0,90 + 1,40 \cdot 0,90 = 46,470 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	46,470		
229	KNR 4-01 d. 1204-02 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = $(2,40 \cdot (4,00 + 4,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (2,20 + 1,50) \cdot 2) - 55,230 = 47,970 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	47,970		
230	KNR 4-01 d. 1206-01 13 analogia	Wykonanie lamperii farbami strukturalnymi dekoracyjnymi obmiar = $1,25 \cdot (4,00 + 4,50) \cdot 2 + 1,25 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 1,45 \cdot (2,20 + 1,50) \cdot 2 = 55,230 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	55,230		
231	NNRNKB d. 202 1136-01 13	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi obmiar = $4,00 \cdot 4,50 + 3,30 \cdot 6,00 = 37,800 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	37,800		
232	KNR 4-01 d. 1212-28 13	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = $1,00 \cdot 2 + 2,40 \cdot 2 + 2,40 \cdot 2 + 1,00 \cdot 2 = 13,600 \text{ m}$	m	13,600		
233	KNR 4-01 d. 0322-02 13	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
234	d. analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi, panele podłogowe z listwami) obmiar = 1 kpl	kpl	1,000		
Razem dział: Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 215						

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14		<b>Remont aneksu kuchennego nr. 216</b>				
235	KNR 4-01 d. 0354-04 14	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> obmiar = 2 szt.	szt.	2,000		
236	KNR 4-01 d. 0713-02 14	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience ) obmiar = 1,40*1,65 = 2,310 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,310		
237	KNR 4-01 d. 0354-13 14	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek obmiar = 1 szt.	szt.	1,000		
238	KNNR 2 d. 1102-04 14	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60 ") obmiar = 0,60*2,00 = 1,200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,200		
239	KNNR 2 d. 1102-04 14	Montaż ościeżnicy obejmującą do 30 cm ("80") obmiar = 0,80*2,00 = 1,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,600		
240	NNRNKB d. 202 1134-01 14	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 4,50*3,30+1,40*1,55+1,40*1,65 = 19,330 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19,330		
241	NNRNKB d. 202 1134-02 14	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = (2,25*(4,50+3,30)*2+2,25*(1,40+1,55)*2+0,40*(1,40+1,65)*2)-(1,50*4,50) = 44,065 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	44,065		
242	KNR-W 2-02 d. 0830-06 14	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience ) obmiar = 1,40*1,65 = 2,310 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,310		
243	KNR-W 2-02 d. 0830-05 14	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 4,50*3,30+1,40*1,55 = 17,020 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,020		
244	KNR-W 2-02 d. 0830-03 14	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = (2,25*(4,50+3,30)*2+2,25*(1,40+1,55)*2+0,40*(1,40+1,65)*2)-(1,50*4,50) = 44,065 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	44,065		
245	KNR 4-01 d. 1204-01 14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 4,50*3,30+1,40*1,55+1,40*1,65 = 19,330 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19,330		
246	KNR 4-01 d. 1204-02 14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = (2,25*(4,50+3,30)*2+2,25*(1,40+1,55)*2+0,40*(1,40+1,65)*2)-(1,50*4,50) = 44,065 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	44,065		
247	KNR 4-01 d. 1212-28 14	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = 2,30*2+0,50*2 = 5,600 m	m	5,600		
248	KNR 4-01 d. 0322-02 14	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 1 szt.	szt.	1,000		

## KOSZTORYS INWESTORSSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
249	d. analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami ) obmiar = 1 kpl	kpl	1,000		
14						
Razem dział: Remont aneksu kuchennego nr. 216						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 110</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew	m <sup>2</sup>		
		3,30*3,50+3,30*6,00	m <sup>2</sup>	31,350	
				RAZEM	31,350
4 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku)	m <sup>2</sup>		
		1,20*(3,30+3,50)*2+1,20*(6,00+3,30)*2+1,40*(2,30+1,20)*2	m <sup>2</sup>	48,440	
				RAZEM	48,440
5 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience )	m <sup>2</sup>		
		1,00*1,00+1,00*2,10+1,00*0,85	m <sup>2</sup>	3,950	
				RAZEM	3,950
6 d.1	KNNR 2 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60" i "70" )	m <sup>2</sup>		
		0,60*2,00+0,70*2,00	m <sup>2</sup>	2,600	
				RAZEM	2,600
7 d.1	KNNR 2 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybkami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("70" )	m <sup>2</sup>		
		0,70*2,00	m <sup>2</sup>	1,400	
				RAZEM	1,400
8 d.1	KNNR 2 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybkami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 25 cm ("80" )	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		3,30*3,50+3,30*6,00+2,30*1,20+1,00*1,00+1,00*2,10+1,00*0,85	m <sup>2</sup>	38,060	
				RAZEM	38,060
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		1,20*(3,30+3,50)*2+1,20*(3,30+6,00)*2+1,00*(2,30+1,20)*2	m <sup>2</sup>	45,640	
				RAZEM	45,640
11 d.1	KNR-W 2- 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience )	m <sup>2</sup>		
		1,00*1,00+1,00*2,10+1,00*0,85	m <sup>2</sup>	3,950	
				RAZEM	3,950
12 d.1	KNR-W 2- 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku )	m <sup>2</sup>		
		3,30*3,50+3,30*6,00+2,30*1,20	m <sup>2</sup>	34,110	
				RAZEM	34,110
13 d.1	KNR-W 2- 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2,40 \cdot (3,30 + 3,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (2,30 + 1,20) \cdot 2$	m <sup>2</sup>	94,080	
				RAZEM	94,080
14	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		$3,30 \cdot 3,50 + 3,30 \cdot 6,00 + 2,30 \cdot 1,20 + 1,00 \cdot 1,00 + 1,00 \cdot 2,10 + 1,00 \cdot 0,85$	m <sup>2</sup>	38,060	
				RAZEM	38,060
15	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		$(2,40 \cdot (3,30 + 3,50) \cdot 2 + 2,40 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 2,40 \cdot (2,30 + 1,20) \cdot 2) - 48,440$	m <sup>2</sup>	45,640	
				RAZEM	45,640
16	KNR 4-01 d.1 1206-01 analogia	Wykonanie lamperii farbami strukturalnymi dekoracyjnymi	m <sup>2</sup>		
		$1,20 \cdot (3,30 + 3,50) \cdot 2 + 1,20 \cdot (6,00 + 3,30) \cdot 2 + 1,40 \cdot (2,30 + 1,20) \cdot 2$	m <sup>2</sup>	48,440	
				RAZEM	48,440
17	NNRNKB d.1 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi	m <sup>2</sup>		
		$3,30 \cdot 3,50 + 3,30 \cdot 6,00$	m <sup>2</sup>	31,350	
				RAZEM	31,350
18	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		$1,00 \cdot 2 + 2,40 \cdot 2 + 0,80 \cdot 2$	m	8,400	
				RAZEM	8,400
19	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi , panele podłogowe z listwami )	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 111</b>			
21	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 4-01 d.2 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew	m <sup>2</sup>		
		$3,70 \cdot 4,50 + 3,30 \cdot 6,00$	m <sup>2</sup>	36,450	
				RAZEM	36,450
24	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku)	m <sup>2</sup>		
		$1,20 \cdot (3,70 + 4,50) \cdot 2 + 1,20 \cdot (3,30 + 6,00) \cdot 2 + 1,40 \cdot (2,10 + 1,40) \cdot 2$	m <sup>2</sup>	51,800	
				RAZEM	51,800
25	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience )	m <sup>2</sup>		
		$1,50 \cdot 1,80 + 1,40 \cdot 0,90 + 0,80 \cdot 1,30$	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
26	KNNR 2 d.2 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielną ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60" i "70 ")	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,60*2,00+0,70*2,00	m <sup>2</sup>	2,600	
				RAZEM	2,600
27	KNNR 2 d.2 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybkami drewnia- nych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("70" ) 0,70*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,400	
				RAZEM	1,400
28	KNNR 2 d.2 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybkami drewnia- nych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 25 cm ("80" ) 0,80*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
29	NNRNKB d.2 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  3,70*4,50+3,30*6,00+2,10*1,40+1,50*1,80+1,40*0,90+0,80* 1,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44,390	
				RAZEM	44,390
30	NNRNKB d.2 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  2,40*(3,70+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,10+1,40)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,800	
				RAZEM	100,800
31	KNR-W 2- d.2 02 0830- 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele- mentów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w ła- zieni ) 1,50*1,80+1,40*0,90+0,80*1,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
32	KNR-W 2- d.2 02 0830- 05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w poko- jach i przedsiönku ) 3,70*4,50+3,30*6,00+2,10*1,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,390	
				RAZEM	39,390
33	KNR-W 2- d.2 02 0830- 03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  2,40*(3,70+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,10+1,40)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,800	
				RAZEM	100,800
34	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,20*(3,70+4,50)*2+1,20*(3,30+6,00)*2+1,00*(2,10+1,40)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,000	
				RAZEM	49,000
35	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,40*(3,70+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,10+1,40)*2)- 51,800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,000	
				RAZEM	49,000
36	KNR 4-01 d.2 1206-01 analogia	Wykonanie lamperii farbami strukturalnymi dekoracyjnymi  1,20*(3,70+4,50)*2+1,20*(3,30+6,00)*2+1,40*(2,10+1,40)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,800	
				RAZEM	51,800
37	NNRNKB d.2 202 1136- 01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypod- łogowymi  3,70*4,50+3,30*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36,450	
				RAZEM	36,450
38	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazo- wych o średnicy do 50 mm 2,40*2+1,10*2+1,00*2	m m	9,000	
				RAZEM	9,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40	analiza in- dywidual- na	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi , panele podłogowe z listwami )	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 112</b>			
41	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
42	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43	KNR 4-01 d.3 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew	m <sup>2</sup>		
		3,80*4,50+3,30*6,00	m <sup>2</sup>	36,900	
				RAZEM	36,900
44	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku)	m <sup>2</sup>		
		1,40*(2,10+1,40)*2+1,30*(3,80+4,50)*2+1,20*(3,30+6,00)*2	m <sup>2</sup>	53,700	
				RAZEM	53,700
45	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience )	m <sup>2</sup>		
		1,90*1,55+1,45*0,90+1,35*0,77	m <sup>2</sup>	5,290	
				RAZEM	5,290
46	KNR 2 d.3 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60" i "70 ")	m <sup>2</sup>		
		0,60*2,00+0,70*2,00	m <sup>2</sup>	2,600	
				RAZEM	2,600
47	KNR 2 d.3 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("70" )	m <sup>2</sup>		
		0,70*2,00	m <sup>2</sup>	1,400	
				RAZEM	1,400
48	KNR 2 d.3 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 25 cm ("80" )	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
49	NNRNB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		3,80*4,50+3,30*6,00+2,10*1,40+1,90*1,55+1,45*0,90+1,35*0,77	m <sup>2</sup>	45,130	
				RAZEM	45,130
50	NNRNB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2,40*(3,80+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,10+1,40)*2	m <sup>2</sup>	101,280	
				RAZEM	101,280
51	KNR-W 2- d.3 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience )	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,90*1,55+1,45*0,90+1,35*0,77	m <sup>2</sup>	5,290	
				RAZEM	5,290
52	KNR-W 2- d.3 02 0830- 05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku )	m <sup>2</sup>		
		3,80*4,50+3,30*6,00+2,10*1,40	m <sup>2</sup>	39,840	
				RAZEM	39,840
53	KNR-W 2- d.3 02 0830- 03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		2,40*(3,80+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,10+1,40)*2	m <sup>2</sup>	101,280	
				RAZEM	101,280
54	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		3,80*4,50+3,30*6,00+2,10*1,40+1,90*1,55+1,45*0,90+1,35*0,77	m <sup>2</sup>	45,130	
				RAZEM	45,130
55	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		(2,40*(3,80+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,10+1,40)*2)-53,700	m <sup>2</sup>	47,580	
				RAZEM	47,580
56	KNR 4-01 d.3 1206-01 analogia	Wykonanie lamperii farbami strukturalnymi dekoracyjnymi	m <sup>2</sup>		
		1,40*(2,10+1,40)*2+1,30*(3,80+4,50)*2+1,20*(3,30+6,00)*2	m <sup>2</sup>	53,700	
				RAZEM	53,700
57	NNRNKB d.3 202 1136- 01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi	m <sup>2</sup>		
		3,80*4,50+3,30*6,00	m <sup>2</sup>	36,900	
				RAZEM	36,900
58	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		1,00*2+2,40*2+2,40*2+0,90*2	m	13,400	
				RAZEM	13,400
59	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
60	d.3 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami )	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Remont pokoju kierownika nr. 113</b>			
61	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR 4-01 d.4 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew	m <sup>2</sup>		
		3,30*6,00	m <sup>2</sup>	19,800	
				RAZEM	19,800
63	NNRNKB d.4 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		3,30*6,00	m <sup>2</sup>	19,800	
				RAZEM	19,800

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  2,40*(6,00+3,30)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,640	
				RAZEM	44,640
65	KNR-W 2- d.4 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  3,30*6,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,800	
				RAZEM	19,800
66	KNR-W 2- d.4 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  2,40*(6,00+3,30)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,640	
				RAZEM	44,640
67	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3,30*6,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,800	
				RAZEM	19,800
68	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  2,40*(6,00+3,30)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,640	
				RAZEM	44,640
69	NNRNKB d.4 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi  3,30*6,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,800	
				RAZEM	19,800
70	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  0,70*2	m  m	  1,400	
				RAZEM	1,400
71	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
72	d.4 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami )  1	kpl  kpl	  1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Remont pomieszczenia świetlicy nr. 114</b>			
73	KNR 4-01 d.5 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek  1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR 4-01 d.5 0354-03	Wykucie odbojnic ściennych do 1 m2  2	szt.  szt.	  2,000	
				RAZEM	2,000
75	KNR 4-01 d.5 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew  4,50*6,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,000	
				RAZEM	27,000
76	KNR-W 2- d.5 02 1035-04 analiza indywidualna	Montaż odbojnic ściennych  4,00	m  m	  4,000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
77	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,50*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
78	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,40*(4,50+6,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,400	
				RAZEM	50,400
79	KNR-W 2- d.5 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku ) 4,50*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
80	KNR-W 2- d.5 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2,40*(4,50+6,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,400	
				RAZEM	50,400
81	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,50*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
82	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,40*(4,50+6,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,400	
				RAZEM	50,400
83	NNRNKB d.5 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi 4,50*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
84	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1,00*2+2,40*2+0,80*2	m m	8,400	
				RAZEM	8,400
85	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami ) 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>6</b>		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 115</b>			
87	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
88	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
89	KNR 4-01 d.6 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew 3,80*4,50+3,30*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36,900	
				RAZEM	36,900

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku) $1,20*(3,80+4,50)*2+1,20*(3,30+6,00)*2+1,40*(1,47+2,10)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52,236	
				RAZEM	52,236
91	KNR 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience) $1,90*1,60+1,10*0,90+0,70*1,30$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,940	
				RAZEM	4,940
92	KNNR 2 d.6 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60" i "70") $0,60*2,00+0,70*2,00$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,600	
				RAZEM	2,600
93	KNNR 2 d.6 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("70") $0,70*2,00$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,400	
				RAZEM	1,400
94	KNNR 2 d.6 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 25 cm ("80") $0,80*2,00$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				RAZEM	1,600
95	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome $3,80*4,50+3,30*6,00+1,47*2,10+1,90*1,60+1,10*0,90+0,70*1,30$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44,927	
				RAZEM	44,927
96	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $2,40*(3,80+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(1,47+2,10)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 101,616	
				RAZEM	101,616
97	KNR-W 2- d.6 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience) $1,90*1,60+1,10*0,90+0,70*1,30$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,940	
				RAZEM	4,940
98	KNR-W 2- d.6 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku) $3,80*4,50+3,30*6,00+1,47*2,10$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39,987	
				RAZEM	39,987
99	KNR-W 2- d.6 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych $2,40*(3,80+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(1,47+2,10)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 101,616	
				RAZEM	101,616
100	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $3,80*4,50+3,30*6,00+1,47*2,10+1,90*1,60+1,10*0,90+0,70*1,30$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44,927	
				RAZEM	44,927
101	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(2,40*(3,80+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(1,47+2,10)*2)-52,236$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49,380	
				RAZEM	49,380

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102	NNRNKB d.6 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi 3,80*4,50+3,30*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,900	
				RAZEM	36,900
103	KNR 4-01 d.6 1206-01 analogia	Wykonanie lamperii farbami strukturalnymi dekoracyjnymi 1,20*(3,80+4,50)*2+1,20*(3,30+6,00)*2+1,40*(1,47+2,10)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52,236	
				RAZEM	52,236
104	KNR 4-01 d.6 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1,20*2+2,40*2+2,40*2+1,00*2+1,10*2	m m	 16,200	
				RAZEM	16,200
105	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
106	d.6 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami ) 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>7</b>		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 116</b>			
107	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
108	KNR 4-01 d.7 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
109	KNR 4-01 d.7 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew 3,30*4,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,180	
				RAZEM	15,180
110	KNR 4-01 d.7 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience ) 1,30*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,600	
				RAZEM	2,600
111	KNR 4-01 d.7 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie ) 2,40*(1,10+1,48)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,384	
				RAZEM	12,384
112	KNNR 2 d.7 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielną ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60") 0,60*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,200	
				RAZEM	1,200
113	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3,30*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,800	
				RAZEM	19,800
114	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,40*(3,30+6,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44,640	
				RAZEM	44,640

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115	KNR-W 2- d.7 02 0830- 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience ) 1,30*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,600	
				RAZEM	2,600
116	KNR-W 2- d.7 02 0830- 05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku ) 3,30*4,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,180	
				RAZEM	15,180
117	KNR-W 2- d.7 02 0830- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2,40*(3,30+4,60)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,920	
				RAZEM	37,920
118	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,30*4,60+1,30*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,780	
				RAZEM	17,780
119	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,40*(3,30+4,60)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,920	
				RAZEM	37,920
120	NNRNKB d.7 202 1136- 01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi 3,30*4,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,180	
				RAZEM	15,180
121	KNR 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0,80*2,00	m m	1,600	
				RAZEM	1,600
122	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
123	d.7 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami ) 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>8</b>		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 210</b>			
124	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
125	KNR 4-01 d.8 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
126	KNR 4-01 d.8 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew 3,30*3,60+3,30*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31,680	
				RAZEM	31,680
127	KNR 4-01 d.8 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku) 1,40*(2,10+1,20)*2+1,20*(3,30+3,60)*2+1,25*(3,30+6,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,050	
				RAZEM	49,050

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128	KNR 4-01 d.8 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience ) 2,00*1,00+0,95*0,90+0,85*1,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,790	
				RAZEM	3,790
129	KNNR 2 d.8 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60" i "70" ) 0,60*2,00+0,70*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,600	
				RAZEM	2,600
130	KNNR 2 d.8 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("70" ) 0,70*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,400	
				RAZEM	1,400
131	KNNR 2 d.8 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 25 cm ("80" ) 0,80*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				RAZEM	1,600
132	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  3,30*3,60+3,30*6,00+2,10*1,20+2,00*1,00+0,95*0,90+0,85*1,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,990	
				RAZEM	37,990
133	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  2,40*(3,30+3,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,30+1,20)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94,080	
				RAZEM	94,080
134	KNR-W 2- d.8 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience ) 2,00*1,00+0,95*0,90+0,85*1,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,790	
				RAZEM	3,790
135	KNR-W 2- d.8 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku ) 3,30*3,60+3,30*6,00+2,10*1,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,200	
				RAZEM	34,200
136	KNR-W 2- d.8 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  2,40*(3,30+3,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,30+1,20)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94,080	
				RAZEM	94,080
137	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,30*3,60+3,30*6,00+2,10*1,20+2,00*1,00+0,95*0,90+0,85*1,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,990	
				RAZEM	37,990
138	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,40*(3,30+3,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,30+1,20)*2)- 49,050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,030	
				RAZEM	45,030
139	KNR 4-01 d.8 1206-01 analogia	Wykonanie lamperii farbami strukturalnymi dekoracyjnymi  1,40*(2,10+1,20)*2+1,20*(3,30+3,60)*2+1,25*(3,30+6,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49,050	
				RAZEM	49,050

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140	NNRNKB d.8 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi 3,30*3,60+3,30*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,680	
				RAZEM	31,680
141	KNR 4-01 d.8 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0,60*2+2,40*2+1,00	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
142	KNR 4-01 d.8 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
143	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami ) 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>9</b>		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 211</b>			
144	KNR 4-01 d.9 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
145	KNR 4-01 d.9 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
146	KNR 4-01 d.9 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew 4,00*4,50+3,30*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,800	
				RAZEM	37,800
147	KNR 4-01 d.9 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku) 1,25*(4,00+4,50)*2+1,25*(3,30+6,00)*2+1,25*(2,10+1,40)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53,250	
				RAZEM	53,250
148	KNR 4-01 d.9 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience ) 1,80*1,50+1,45*0,90+1,45*0,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,165	
				RAZEM	5,165
149	KNNR 2 d.9 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielną ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60" i "70 ") 0,60*2,00+0,70*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,600	
				RAZEM	2,600
150	KNNR 2 d.9 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielną ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("70" ) 0,70*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,400	
				RAZEM	1,400
151	KNNR 2 d.9 1102-04	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielną ościeżnicą obejmującą do 25 cm ("80" ) 0,80*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				RAZEM	1,600
152	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,00*4,50+3,30*6,00+2,10*1,40+1,80*1,50+1,45*0,90+1,45*0,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,905	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	45,905
153	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  $2,40*(4,00+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,10+1,40)*2$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  102,240	
				RAZEM	102,240
154	KNR-W 2- d.9 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience) $1,80*1,50+1,45*0,90+1,45*0,80$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,165	
				RAZEM	5,165
155	KNR-W 2- d.9 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku) $4,00*4,50+3,30*6,00+2,10*1,40$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,740	
				RAZEM	40,740
156	KNR-W 2- d.9 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  $2,40*(4,00+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,10+1,40)*2$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  102,240	
				RAZEM	102,240
157	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $4,00*4,50+3,30*6,00+2,10*1,40+1,80*1,50+1,45*0,90+1,45*0,80$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45,905	
				RAZEM	45,905
158	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(2,40*(4,00+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,10+1,40)*2)-53,250$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48,990	
				RAZEM	48,990
159	KNR 4-01 d.9 1206-01 analogia	Wykonanie lamperii farbami strukturalnymi dekoracyjnymi  $1,25*(4,00+4,50)*2+1,25*(3,30+6,00)*2+1,25*(2,10+1,40)*2$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53,250	
				RAZEM	53,250
160	NNRNKB d.9 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi  $4,00*4,50+3,30*6,00$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,800	
				RAZEM	37,800
161	KNP 02 d.9 1507-05.01	Montaż listew zamykających na panelach ściennych  $(4,00+4,50)*2+(3,30+6,00)*2+(2,10+1,40)*2$	m  m	  42,600	
				RAZEM	42,600
162	KNR 4-01 d.9 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm $2,45*2+1,10*2+1,00*2$	m  m	  9,100	
				RAZEM	9,100
163	KNR 4-01 d.9 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  2	szt.  szt.	  2,000	
				RAZEM	2,000
164	d.9 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi , panele podłogowe z listwami)  1	kpl  kpl	  1,000	
				RAZEM	1,000
10		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 212</b>			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
165	KNR 4-01 d. 0354-04 10	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
166	KNR 4-01 d. 0354-13 10	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
167	KNR 4-01 d. 0816-06 10	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew	m <sup>2</sup>		
		3,90*4,50+3,30*6,00	m <sup>2</sup>	37,350	
				RAZEM	37,350
168	KNR 4-01 d. 0713-01 10	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku)	m <sup>2</sup>		
		1,20*(3,90+4,50)*2+1,20*(3,30+6,00)*2+1,50*(1,35+2,10)*2	m <sup>2</sup>	52,830	
				RAZEM	52,830
169	KNR 4-01 d. 0713-02 10	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience)	m <sup>2</sup>		
		1,85*1,60+1,40*0,90+1,45*0,80	m <sup>2</sup>	5,380	
				RAZEM	5,380
170	KNNR 2 d. 1102-04 10	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60" i "70")	m <sup>2</sup>		
		0,60*2,00+0,70*2,00	m <sup>2</sup>	2,600	
				RAZEM	2,600
171	KNNR 2 d. 1102-04 10	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("70")	m <sup>2</sup>		
		0,70*2,00	m <sup>2</sup>	1,400	
				RAZEM	1,400
172	KNNR 2 d. 1102-04 10	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 25 cm ("80")	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
173	NNRNKB d. 202 1134- 10 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		3,90*4,50+3,30*6,00+1,35*2,10+1,85*1,60+1,40*0,90+1,45*0,80	m <sup>2</sup>	45,565	
				RAZEM	45,565
174	NNRNKB d. 202 1134- 10 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2,40*(3,90+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(1,35+2,10)*2	m <sup>2</sup>	101,520	
				RAZEM	101,520
175	KNR-W 2- d. 02 0830- 10 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience)	m <sup>2</sup>		
		1,85*1,60+1,40*0,90+1,45*0,80	m <sup>2</sup>	5,380	
				RAZEM	5,380
176	KNR-W 2- d. 02 0830- 10 05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku)	m <sup>2</sup>		
		3,90*4,50+3,30*6,00+1,35*2,10	m <sup>2</sup>	40,185	
				RAZEM	40,185

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
177	KNR-W 2- d. 02 0830- 10 03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  2,40*(3,90+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(1,35+2,10)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  101,520	
				RAZEM	101,520
178	KNR 4-01 d. 1204-01 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3,90*4,50+3,30*6,00+1,35*2,10+1,85*1,60+1,40*0,90+1,45*0,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45,565	
				RAZEM	45,565
179	KNR 4-01 d. 1204-02 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (2,40*(3,90+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(1,35+2,10)*2)-52,830	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48,690	
				RAZEM	48,690
180	KNR 4-01 d. 1206-01 10 analogia	Wykonanie lamperii farbami strukturalnymi dekoracyjnymi  1,20*(3,90+4,50)*2+1,20*(3,30+6,00)*2+1,50*(1,35+2,10)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,830	
				RAZEM	52,830
181	NNRNKB d. 202 1136- 10 01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi  3,90*4,50+3,30*6,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,350	
				RAZEM	37,350
182	KNR 4-01 d. 1212-28 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  2,40*2+1,10*2+1,00*2+2,45*2	m  m	  13,900	
				RAZEM	13,900
183	KNR 4-01 d. 0322-02 10	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  2	szt.  szt.	  2,000	
				RAZEM	2,000
184	d. analiza in- 10 dywidual- na	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami )  1	kpl  kpl	  1,000	
				RAZEM	1,000
<b>11</b>		<b>Remont pomieszczenia gospodarczego nr. 213</b>			
185	KNR 4-01 d. 0354-13 11	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek  1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
186	KNR 4-01 d. 0818-05 11	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  3,30*6,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,800	
				RAZEM	19,800
187	NNRNKB d. 202 1134- 11 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  3,30*6,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,800	
				RAZEM	19,800
188	NNRNKB d. 202 1134- 11 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,45*(3,30+6,00)*2	m <sup>2</sup>	45,570	
				RAZEM	45,570
189	KNR-W 2- d. 02 0830- 11 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		3,30*6,00	m <sup>2</sup>	19,800	
				RAZEM	19,800
190	KNR-W 2- d. 02 0830- 11 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		2,45*(3,30+6,00)*2	m <sup>2</sup>	45,570	
				RAZEM	45,570
191	KNR 4-01 d. 1204-01 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		3,30*6,00	m <sup>2</sup>	19,800	
				RAZEM	19,800
192	KNR 4-01 d. 1204-02 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		2,45*(3,30+6,00)*2	m <sup>2</sup>	45,570	
				RAZEM	45,570
193	NNRNKB d. 202 1136- 11 01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi	m <sup>2</sup>		
		3,30*6,00	m <sup>2</sup>	19,800	
				RAZEM	19,800
194	KNR 4-01 d. 1212-28 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		2,40*2+0,90*2	m	6,600	
				RAZEM	6,600
195	KNR 4-01 d. 1212-19 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		0,15*0,60*2*17	m <sup>2</sup>	3,060	
				RAZEM	3,060
196	d. analiza in- 11 dywidual- na	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami )	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
197	KNR 4-01 d. 0322-02 11	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>12</b>		<b>Remont sali do zajęć grupowych nr. 214</b>			
198	KNR 4-01 d. 0354-13 12	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
199	KNR 4-01 d. 0354-03 12 analogia	Demontaż odbojnic ściennych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
200	KNR 4-01 d. 0818-05 12	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,50*6,00	m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
201	KNR 4-01 d. 0713-01 12	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsiionku) 2,45*(4,50+6,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,450	
				RAZEM	51,450
202	KNR 4-01 d. 0713-02 12	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4,50*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
203	KNR 4-01 d. 0705-07 12	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 3,00+1,30+6,00+2,20+0,50+2,45	m m	15,450	
				RAZEM	15,450
204	NNRNKB d. 202 1134- 12 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,50*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
205	NNRNKB d. 202 1134- 12 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,45*(4,50+6,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,450	
				RAZEM	51,450
206	KNR-W 2- d. 02 0830- 12 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 4,50*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
207	KNR-W 2- d. 02 0830- 12 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2,45*(4,50+6,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,450	
				RAZEM	51,450
208	KNR 4-01 d. 1204-01 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,50*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
209	KNR 4-01 d. 1204-02 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,45*(4,50+6,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,450	
				RAZEM	51,450
210	NNRNKB d. 202 1136- 12 01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi 4,50*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
211	KNR 4-01 d. 1212-28 12	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0,75*2	m m	1,500	
				RAZEM	1,500
212	KNR 4-01 d. 1212-19 12	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,15*0,60*2*15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
213	KNR 4-01 d. 0322-02 12	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
214	d. analiza in- dywidual- na	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami )	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>13</b>		<b>Remont pomieszczenia mieszkalnego nr. 215</b>			
215	KNR 4-01 d. 0354-04 13	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
216	KNR 4-01 d. 0354-13 13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
217	KNR 4-01 d. 0816-06 13	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew	m <sup>2</sup>		
		4,00*4,50+3,30*6,00	m <sup>2</sup>	37,800	
				RAZEM	37,800
218	KNR 4-01 d. 0713-01 13	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (tapety ściennie w pokojach i przedsionku)	m <sup>2</sup>		
		1,25*(4,00+4,50)*2+1,25*(3,30+6,00)*2+1,45*(2,20+1,50)*2	m <sup>2</sup>	55,230	
				RAZEM	55,230
219	KNR 4-01 d. 0713-02 13	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience )	m <sup>2</sup>		
		1,90*1,50+1,40*0,90+1,40*0,90	m <sup>2</sup>	5,370	
				RAZEM	5,370
220	KNNR 2 d. 1102-04 13	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60" i "70 ")	m <sup>2</sup>		
		0,60*2,00+0,70*2,00	m <sup>2</sup>	2,600	
				RAZEM	2,600
221	KNNR 2 d. 1102-04 13	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("70" )	m <sup>2</sup>		
		0,70*2,00	m <sup>2</sup>	1,400	
				RAZEM	1,400
222	KNNR 2 d. 1102-04 13	Montaż drzwi wewnętrznych pokojowych z szybami drewnianych fabrycznie wykończonych jednodzielnymi ościeżnicą obejmującą do 25 cm ("80" )	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
223	NNRNKB d. 202 1134- 13 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		4,00*4,50+3,30*6,00+2,20*1,50+1,90*1,50+1,40*0,90+1,40*0,90	m <sup>2</sup>	46,470	
				RAZEM	46,470
224	NNRNKB d. 202 1134- 13 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2,40*(4,00+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,20+1,50)*2	m <sup>2</sup>	103,200	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	103,200
225	KNR-W 2- d. 02 0830- 13 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience ) 1,90*1,50+1,40*0,90+1,40*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,370	
				RAZEM	5,370
226	KNR-W 2- d. 02 0830- 13 05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (w pokojach i przedsionku ) 4,00*4,50+3,30*6,00+2,20*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41,100	
				RAZEM	41,100
227	KNR-W 2- d. 02 0830- 13 03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2,40*(4,00+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,20+1,50)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103,200	
				RAZEM	103,200
228	KNR 4-01 d. 1204-01 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,00*4,50+3,30*6,00+2,20*1,50+1,90*1,50+1,40*0,90+1,40*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46,470	
				RAZEM	46,470
229	KNR 4-01 d. 1204-02 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,40*(4,00+4,50)*2+2,40*(3,30+6,00)*2+2,40*(2,20+1,50)*2)-	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47,970	
		55,230		RAZEM	47,970
230	KNR 4-01 d. 1206-01 13 analogia	Wykonanie lamperii farbami strukturalnymi dekoracyjnymi 1,25*(4,00+4,50)*2+1,25*(3,30+6,00)*2+1,45*(2,20+1,50)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,230	
				RAZEM	55,230
231	NNRNKB d. 202 1136- 13 01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z listwami przypodłogowymi 4,00*4,50+3,30*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,800	
				RAZEM	37,800
232	KNR 4-01 d. 1212-28 13	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1,00*2+2,40*2+2,40*2+1,00*2	m m	13,600	
				RAZEM	13,600
233	KNR 4-01 d. 0322-02 13	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
234	d. analiza in- 13 dywidual- na	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami ) 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>14</b>		<b>Remont aneksu kuchennego nr. 216</b>			
235	KNR 4-01 d. 0354-04 14	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
236	KNR 4-01 d. 0713-02 14	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity w łazience ) 1,40*1,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,310	
				RAZEM	2,310
237	KNR 4-01 d. 0354-13 14	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek  1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
238	KNNR 2 d. 1102-04 14	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych drewnianych fabrycznie wykończonych jednozielnych ościeżnicą obejmującą do 15 cm ("60 ") 0,60*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,200	
				RAZEM	1,200
239	KNNR 2 d. 1102-04 14	Montaż ościeżnicy obejmującą do 30 cm ("80" )  0,80*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				RAZEM	1,600
240	NNRNKB d. 202 1134- 14 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  4,50*3,30+1,40*1,55+1,40*1,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,330	
				RAZEM	19,330
241	NNRNKB d. 202 1134- 14 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  (2,25*(4,50+3,30)*2+2,25*(1,40+1,55)*2+0,40*(1,40+1,65)*2)-(1,50*4,50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44,065	
				RAZEM	44,065
242	KNR-W 2- d. 02 0830- 14 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (sufity w łazience ) 1,40*1,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,310	
				RAZEM	2,310
243	KNR-W 2- d. 02 0830- 14 05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  4,50*3,30+1,40*1,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,020	
				RAZEM	17,020
244	KNR-W 2- d. 02 0830- 14 03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  (2,25*(4,50+3,30)*2+2,25*(1,40+1,55)*2+0,40*(1,40+1,65)*2)-(1,50*4,50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44,065	
				RAZEM	44,065
245	KNR 4-01 d. 1204-01 14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  4,50*3,30+1,40*1,55+1,40*1,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,330	
				RAZEM	19,330
246	KNR 4-01 d. 1204-02 14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (2,25*(4,50+3,30)*2+2,25*(1,40+1,55)*2+0,40*(1,40+1,65)*2)-(1,50*4,50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44,065	
				RAZEM	44,065
247	KNR 4-01 d. 1212-28 14	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  2,30*2+0,50*2	m m	 5,600	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,600
248	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d. 0322-02					
14		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
249		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (drzwi ,panele podłogowe z listwami )	kpl		
d. analiza in-					
14		1	kpl	1,000	
dywidual- na				RAZEM	1,000