

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 323 w miejscowości Pudliszki w ramach zadania budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 323 w miejscowości Pudliszki  
INWESTOR : Gmina Krobia  
ADRES INWESTORA : Ul. Rynek 1, 63-840 Krobia  
BRANŻA : Inżynierska - Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 323 w miejscowości Pudliszki w ramach zadania budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m</b>						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,016		
2	Kalk. własna Uproszczona	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1,000		
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	4144,280		
4	KNNR 6 0204-05 analogia	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (granitowego 0/31,5 mm gat. I) - o gr. po uwałowaniu 10 cm układanego rozścielaczem lub maszyną do równania terenu np. Leveller, Polplaner itp.	m <sup>2</sup>	4144,280		
5	KNR 2-31 1402-05 analogia	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	1036,080		
6	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wywiezienie urobku ze ścinki poboczy	m <sup>3</sup>	103,608		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: