

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
DEMONTAŻ					
1		DEMONTAŻE kody CPV 453156 00-4 nr specyfikacji 1.3.13			
1	kalkulacja d.1 własna	Wyłączenie napięcia , przygotowanie stanowiska do demontazu	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-03 d.1 1120-06	Demontaż puszek wraz z osprzętem - włączniki lamp	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-03 d.1 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 4-03 d.1 1133-04	Demontaż opraw istniejących	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-03 d.1 0907-02	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 4 mm ²	kpl.		
		21	kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000
2 ROZDZIELNIA MIESZKANIOWA					
6	KNR-W 5-08 d.2 0407-02 analogia	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie obwodów dodatkowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-08 d.2 0404-03	Doposażenie rozdzielni do przepisów obowiązujących	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
8	KNR 4-03 d.3 1001-14 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla kabli	m		
		48+45	m	93.000	
				RAZEM	93.000
9	KNR 5-08 d.3 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinilowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur , przewód NHXH 3x1,5 mm 9*3+7*3	m		
			m	48.000	
				RAZEM	48.000
10	KNR 5-08 d.3 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinilowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur , przewód NHXH 3x2,5 mm 9*3+6*3	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
11	KNR 5-08 d.3 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem, Włącznik	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 5-08 d.3 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych p/t 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych z podłączeniem, pojedyncze, Gniazdo	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 5-08 d.3 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych p/t 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych z podłączeniem, podwójne, Gniazdo	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4 OPRAWY OŚWIETLENIOWE					
14	kalkulacja d.4 własna	Zabezpieczenie kabli systemową kostką	kpl		
		6	kpl	6.00	
				RAZEM	6.00
5 BADANIA					
15	kalkulacja d.5 własna	Wykonanie pomiarów kontrolnych wg obowiązujących przepisów	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00