

# PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

Nazwa zadania:

Remont nawierzchni ul. Kołomockiego

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*
	<b>D 01.01.01</b> <b>45233000-9</b>	<b><u>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u></b>	*	*
1	D 01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz ze stabilizacją pasa drogowego	km	<b>0,14</b>
	plan sytuacyjny	- trasa zasadnicza	km	0,14
	<b>D 03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	*	*
	<b>D 03.02.01</b> <b>45231000-5</b>	<b><u>KANALIZACJA DESZCZOWA</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u></b>	*	*
2	D 03.02.01.72	Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt.	<b>2</b>
	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*
	<b>D 04.01.01</b> <b>45233000-9</b>	<b><u>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA.</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u></b>	*	*
3	D 04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV - głębokość koryta 5 cm	m <sup>2</sup>	<b>536</b>
	<b>D 04.03.01</b> <b>45233000-9</b>	<b><u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u></b>	*	*
4	D 04.03.01.12.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne	m <sup>2</sup>	<b>536</b>
	obmiar własny	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni - trasa zasadnicza	m <sup>2</sup>	536
5	D 04.03.01.22.03	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - warstwy niebitumiczne	m <sup>2</sup>	<b>536</b>
	obmiar własny	Skropienie istniejącej nawierzchni - trasa zasadnicza	m <sup>2</sup>	536
	<b>05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
	<b>D 05.03.05/b</b> <b>45233000-9</b>	<b><u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA.</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u></b>	*	*
6	D.05.03.05.21	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11, gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	<b>536</b>
	plan sytuacyjny	- trasa zasadnicza	m <sup>2</sup>	536
	<b>D 05.03.17</b> <b>45233000-9</b>	<b><u>REMONT CZĄSTKOWY ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO</u></b> <b><u>MECHANICZNIE</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u></b>	*	*
7	D 05.03.17.15	Wykonanie remontu cząstkowego z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm - uzupełnienie braków w istniejącej nawierzchni	m <sup>2</sup>	<b>50</b>
	obmiar własny	- trasa zasadnicza	m <sup>2</sup>	50