

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

Nazwa zadania:

Remont nawierzchni ul. Boratyńskiego

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
	D 01.01.01 45233000-9	<u>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
1	D 01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz ze stabilizacją pasa drogowego	km	0,24
	plan sytuacyjny	- trasa zasadnicza	km	0,24
	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*
	D 03.02.01 45231000-5	<u>KANALIZACJA DESZCZOWA.</u> <u>CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów i kabli</u>	*	*
2	D 03.02.01.72	Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt.	6
3	D 03.02.01.73	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3
	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
	D 04.01.01 45233000-9	<u>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
4	D 04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV - głębokość koryta 5 cm	m ²	964
	D 04.03.01 45233000-9	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
5	D 04.03.01.12.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne	m ²	964
	obmiar własny	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni - trasa zasadnicza	m ²	964
6	D 04.03.01.22.03	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - warstwy niebitumiczne	m ²	964
	obmiar własny	Skropienie istniejącej nawierzchni - trasa zasadnicza	m ²	964
	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
	D 05.03.05/b 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
7	D.05.03.05.21	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11, gr. 5 cm	m ²	964
	plan sytuacyjny	- trasa zasadnicza	m ²	964
	D 05.03.17 45233000-9	<u>REMONT CZĄSTKOWY ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO</u> <u>MECHANICZNIE</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
8	D 05.03.17.15	Wykonanie remontu cząstkowego z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm - uzupełnienie braków w istniejącej nawierzchni	m ²	80
	obmiar własny	- trasa zasadnicza	m ²	80