

Przedmiar

Obiekt	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu ul. Portowa 22 78-100 Kołobrzeg
Rodzaj robót	Roboty budowlane - remontowe Aranżacja 4 już istniejących pokoi hotelowych wraz z łazienkami przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych mieszczących się w budynku niskim A SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA przy ul. Portowej 22 w Kołobrzegu
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu ul. Portowa 22 78-100 Kołobrzeg

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowym oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Kosztyorys sporządzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Przedmiary Robót mają charakter wyłącznie informacyjny, pomocniczy - ułatwiający kalkulację ceny i nie stanowi podstaw do rozliczania się Zamawiającego i Wykonawcy. Oferent zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze względu na specyfikę robót, mogą wystąpić roboty nieprzewidziane w przedmiarze.

Przedmiar

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu
ul. Portowa 22
78-100 Kołobrzeg

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY BUDOWLANE				
1.1 Rozbiórki				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	8
2	KNR 4-01 0903/01	Demontaż skrzydeł drzwiowych-analogia	szt	8
3	KNR-W 4-01 0346/03	Rozebranie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2	17,09
4	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ściany - zabudowa gk	m2	17,092
5	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie istniejących posadzek	m2	60,484
6	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	11,764
7	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na podłogach	m2	72,248
8	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	7,83
9	KNR-W 4-01 0109/12 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	7,828
10	KNR-W 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych-umywalka	kpl	4
11	KNR-W 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych-ustęp z miską porcelanową	kpl	4
12	KNR-W 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych-kabiny prysznicowej z brodzikiem	kpl	4
13	KNR-W 4-01 0341/06	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod instalacje	m	36,56
14	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m2	72,248
15	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	27,22
16	Kalkulacja indywidualna	Demontaż pozostałych elementów - gniazda elektryczne, oświetlenia itp.	kpl.	4
1.2 Posadzki				
17	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	72,248
18	KNR 2-02u2 1127/01	Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm zatarte na ostro z zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	72,248
19	KNR 2-02u2 1127/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm	m2	72,248
20	KNR 2-02 1106/07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką 15x15 cm, d=2,5mm	m2	72,248
21	KNR K-04 0602/05	Wykonanie izolacji z folii w płynie typu Folbit- gruntowanie podłoża	m2	11,764
22	KNR K-04 0602/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie typu Folbit	m2	11,764
23	KNR K-04 0602/03	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie typu Folbit	m	37,32
24	KNR K-04 0602/02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie typu Folbit	m2	67,777
25	KNR 2-02 1115/01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm pod wykładziny podłóg z tworzyw szt.	m2	60,484
26	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Natural	m2	60,484
27		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych-wywiniecie wykładziny na ścianę na wysokość do 12 cm (cokolik)	m	69,64
28	KNR 2-02 1118/08	Posadzki pytkowe z kamieni sztucznych płytki	m2	11,764
1.3 Ściany				

Przedmiar

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu
ul. Portowa 22
78-100 Kołobrzeg

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR-W 2-02 2003/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02	m2	17,09
30	KNR-W 2-02 2003/11	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02 - ścianka łazienka	m2	17,09
31	ZKNR C-1 0302/09	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "CERESIT CT 17" i m2 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	158,565
32	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku i z płyt gipsowo - kartonowych	m2	158,56
33	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie farbami ścian-analogia	m2	158,565
34	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi koloru białego powierzchni wewnętrznych -podłoży gipsowych z gruntowaniem sufitu	m2	72,248
35	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem ochronnym z tworzywa	m	10
36	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi	m2	67,776
1.4 Stolarka				
37	KNKRB 2 1003/02	Ościeżnice drzwiowe - analogia	szt	4
38	KNNR 2 1103/01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych	m2	7,2
39	KNNR 2 1104/01	Montaż ościeżnic stalowych	szt	4
40	KNR 2-02 1204/05	Drzwi wejściowe - EIS30	m2	7,2
1.5 Wyposażenie				
41		Zabudowa meblowa	kpl	4
42		Karmisz	kpl	4
43		Lustro wklejane	szt	4
44	KNR-W 4-02 0132/01	Montaż baterii dla niepełnosprawnych	szt	4
45	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze wiszące	kpl	4
46	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu typu Deante Vital zestaw WC	kpl	4
47	KSNR 4 0213/06	Odpływ liniowy z baterią natryskową	kpl	4
48	KNR 2-02 1218/03	Uchwyt stalowy przyścienny dla niepełnosprawnych	szt	4
49	KNR 2-02 1218/03	Wsporniki ramienne ze stali okrągłej dla niepełnosprawnych	szt	8
50	KNNR 5 0501/01	Oprawy oświetleniowe - kinkiet ścienny 60cm chrom	kpl.	4
51	KNNR 4 0418/03	Grzejniki łazienkowy	szt	4
2. ROBOTY ELEKTRYCZNE				
2.1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego				
52	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłóże - cegła	m	236
53	KNNR 5 0205/06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30mm2 układane pod tynkiem w gotowych bruzdach w betonie- YDY p 3x6mm2	m	20
54	KNNR 5 0203/01	Przewód koncentryczny antenowy	m	26
55	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 układane pod tynkiem w gotowych bruzdach w betonie- YDY p 4x1,5mm2	m	14
56	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 układane pod tynkiem w gotowych bruzdach w betonie- YDY p 3x2,5mm2	m	104
57	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 układane pod tynkiem w gotowych bruzdach w betonie- YDY p 3x1,5mm2	m	72
58	KNNR 5 1208/03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm	m	236
2.2 Roboty instalacyjne elektryczne				
59	KNNR 5 0404/04	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg- rozdzielnica typu SRn- kompletna	szt	4

Przedmiar

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu
ul. Portowa 22
78-100 Kołobrzeg

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
60	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe głębokie pojedyncze i do łączenia o śr. do 60 mm	szt	48
61	KNNR 5 0306/02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej -jednobiegunowy kompletny z ramką i klawiszem	szt	20
62	KNNR 5 0308/03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2,5 mm ² -gniazdo z uziem. 16A/230V p/t IP20 kompletne z ramką	szt	20
63	KNNR 5 0308/05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2,5 mm ² -gniazdo z uziem. 16A/230V p/t IP44 kompletne z ramką i zestawem uszczelniającym	szt	8
64	KNR AT-10 0105/01	Montaż gniazda antenowego kompletne z ramką	szt	4
65	KNR AL-01 0302/01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu-kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego	szt	4
66	KNNR 5 0502/01	Oprawy oświetleniowe przykręcane -oprawa typu kinkiet ze źródłem światła	kpl	8
67	KNNR 5 0502/01	Oprawy oświetleniowe przykręcane -oprawa typu tuba ze źródłem światła	kpl	8
68	KNNR 5 0502/01	Oprawy oświetleniowe przykręcane -oprawa typu PLAFON lampa nadtynkowa łazienkowa	kpl	4
69	KNNR 5 0502/01	Oprawy oświetleniowe przykręcane -oprawa typu Lampa nadtynkowa	kpl	4
2.3 System PPOŻ				
70	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie istniejących czujek, wkucie istniejących przewodów. Sprawdzenie poprawności działania systemu dokonana po zakończeniu prac remontowych	kpl	4
2.4 Pomiary elektryczne				
71	Kalkulacja indywidualna	Badania i pomiary instalacji	kpl	4
3. INSTALACJE SANITARNE - WOD-KAN, CO				
72	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowej instalacji do nowo zaprojektowanego układu łazienki	kpl	4