
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznych w wybranych placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Świętochłowice
ADRES INWESTYCJI : Miejskie Placówki Oświaty na terenie gminy Świętochłowice
INWESTOR : Gmina Świętochłowice
ADRES INWESTORA : 41-600 Świętochłowice , ul. Katowicka 54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Lange
mgr inż. Mateusz Szampera

DATA OPRACOWANIA : 31.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.05.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont instalacji elektrycznych w wybranych placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Świętochłowice					
1		Roboty ogólnobudowlane			
1.1		Szkoły Podstawowe (801.80101.4270)			
1.1.1		Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zubrzyckiego 38			
1.1.1.1		Drobne roboty elektryczne			
1	d.1. kalk. własna	Wymiana gniazd 1-fazowych na nowe gniazda 1-fazowe hermetyczne; gniazdo pojedyncze	szt.		
1.1.1.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	d.1. kalk. własna	Wymiana gniazd 1-fazowych na nowe; gniazdo podwójne	szt.		
1.1.1.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	d.1. kalk. własna	Zerowania gniazd 3-fazowych	szt.		
1.1.1.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	d.1. kalk. własna	Podłączenie zmywarki FAGOR do wyzerowanego gniazda 3-fazowego	szt.		
1.1.1.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1. kalk. własna	Pomiary ochrony przeciwporażeniowej wymienionego/remontowanego osprzętu elektroinstalacyjnego	kpl.		
1.1.1.1		poz.1+poz.2+poz.3	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.1.2		Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Szkolna 17			
1.1.2.1		Drobne roboty elektryczne			
6	d.1. kalk. własna	Kompleksowa wymiana aparatury wyposażenia tablic rozdzielczych (T4, T5, T8, TX, T10)	rozdzielnia		
1.2.1.1		5	rozdzielnia	5.000	
				RAZEM	5.000
1.2		Szkoły Podstawowe Specjalne (801.80102.4270)			
1.2.1		Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10, ul. Łagiewnicka 65			
1.2.1.1		Demontaż słupa oświetlenia zewnętrznego			
7	KNR 5-03II	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 6 m w terenie płaskim o kat. gruntu I-II (wraz z zabezpieczeniem kabli oraz zasypaniem dziury po fundamencie)	szt.		
d.1. 0503-01					
2.1. analogia					
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000