

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys inwestorski - zerowy - przedmiar robót.

Obiekt	Dom Pomocy Społecznej im. Leonida Teligi 4, 75-007 Koszalin.
Rodzaj robót	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części korytarza na pomieszczenie palarni w budynku.
Branża	Roboty budowlane montażowe i wykończeniowe, roboty z gipsu i malarskie, roboty instalacyjne branżowe.
Kod CPV	45442100-8 - Roboty malarskie 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262700-8 - Przebudowa budynków 45215210-2 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Lokalizacja	Dom Pomocy Społecznej im. Leonida Teligi 4, 75-007 Koszalin.
Zamawiający	Dom Pomocy Społecznej im. Leonida Teligi 4, 75-007 Koszalin.
Inwestor	Dom Pomocy Społecznej im. Leonida Teligi 4, 75-007 Koszalin.
Wykonawca	System zlecony - zapytanie ofertowe o cenę.
Biuro kosztorysowe	Nadzory, Kosztorysy, Projekty Janusz Dziurda ul. Wydymowa 1, 75-229 Koszalin.
Poziom cen	Ceny średnie wg "Eurocenbudu" i wg cen dostawców III kwartał 2021r.

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt budowlany i wytyczne projektanta.

Ceny materiałów zawierają wskaźnik kosztów zakupu wg "Eurocenbudu" III kwartał 2021r.

Dom Pomocy Społecznej im. Leonida Teligi 4, 75-007 Koszalin.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE MONTAŻOWE - ŚCIANKA Z PROFILII ALUMINIOWYCH.				
1	KNR-W 2-02r03 2003/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym, profil 75 wg projektu (2,34*2,40)+(6,08*2,40)-(1,06*2,30)-(1,63*0,61)	m2	16,78
		razem	m2	16,78
ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE Z GIPSU I MALARSKIE - ŚCIANKA Z PROFILII ALUMINIOWYCH.				
2	KNR-W 2-02r03 2011/02	Tynki cienkowarstwowe wewnętrzne grub. 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt g-k - analogia ((2,34*2,40)+(6,08*2,40)-(1,06*2,30)-(1,63*0,61)) * 2	m2	33,55
		razem	m2	33,55
3	KNR-W 2-02r03 1510/05	Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem, farbą lateksową wg projektu ((2,34*2,40)+(6,08*2,40)-(1,06*2,30)-(1,63*0,61)) * 2	m2	33,55
		razem	m2	33,55
4	KNR-W 2-02r03 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - analogia - malowanie ścian pomieszczenia po wykonaniu ścianki (6,08*2,40)+(2,34*2,40)-(1,70*1,45)	m2	17,74
		razem	m2	17,74
5	KNR-W 2-02r03 0923/01	Ostony okien i drzwi z profili aluminiowych folią polietylenową osłonową przed robotami wykoźceniowymi z gipsu i robotami malarskimi ((2,30*1,06)+(1,63*0,61)) * 2 + (1,70*1,45)	m2	9,33
		razem	m2	9,33
6	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową osłonową przed robotami montażowymi ścianki z płyt g-k oraz robotami z gipsu i malarskimi (4,20*6,10)	m2	25,62
		razem	m2	25,62
ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE MONTAŻOWE - STOLARKA Z PROFILII ALUMINIOWYCH.				
7	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych przeszklonych, wg opisu z projektu budowlanego wraz z klamką, zamkiem i zawiasami (2,30*1,06)	m2	2,44
		razem	m2	2,44
8	KNR 0-19 1024/11	Montaż witryny z profili aluminiowych wg projektu budowlanego - witryna stała z przeszkleniem o wym. 1630*610mm, kolor RAL 7016 (1,63*0,61)	m2	0,99
		razem	m2	0,99
ROBOTY INSTALACYJNE WEWNĘTRZNE - INSTALACJA C.O.				
9	KNR-W 4-02 0521/02	Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego wg opisu z projektu budowlanego (przeniesienie istniejącego grzejnika poza palarnię) 1,00	kpl	1
		razem	kpl	1
10	KNR-W 4-02 0610/01	Demontaż rur przyłącznych do grzejników o średnicy 15mm, z podłączeniem bocznym - analogia - demontaż podejścia instalacji c.o. 1,00	kpl	1
		razem	kpl	1
11	KNR-W 2-15 0427/01	Rury przyłączne o średnicy nominalnej 15mm łączone na gwint do grzejników stalowych, aluminiowych, płytowych - analogia 2,00	kpl	2
		razem	kpl	2
12	KNR-W 2-15 0418/07	Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm - analogia - montaż uprzednio zdemontowanego grzejnika 1,00	szt	1
		razem	szt	1
13	KNR-W 2-15 0412/02	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm - analogia - montaż zaworu termostatycznego do grzejnika płytowego 1,00	szt	1
		razem	szt	1

Przedmiar

Dom Pomocy Społecznej im. Leonida Teligi 4, 75-007 Koszalin.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR-W 2-15 0412/07	Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm montowane do grzejnika płytowego 1,00		
			szk	1
			razem	szk
15	KNR-W 4-01 1215/06	Sprzątanie pomieszczenia i korytarza po zakończeniu robót montażowych ścianki, stolarki drzwiowej i okiennej i robotach malarskich - analogia (4,20*6,10)		
			m2	25,62
			razem	m2

Przedmiar

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" ul. Leonida Teligi 4, 75-206 Koszalin.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.0. II PIĘTRO - PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA.				
22	KNR-W 2-02r03 2003/06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - zabudowa otworu w ścianie (2,17*0,93)	m2	2,02
		razem	m2	2,02
23	KNR 2-02u1 U-0202-000300/02	Boazeria z listew drewnianych o szerokości powyżej 45mm do 80mm - analogia - zerwanie obicia ścian z listew drewnianych - R=50% (5,00*1,14)	m2	5,7
		razem	m2	5,7
24	KNR-W 4-01 1205/01	Zerwanie starych tapet ze ścian przed malowaniem powierzchni ścian w pomieszczeniu (5,93*2,44)-(2,17*0,93)	m2	12,45
		razem	m2	12,45
25	KNR-W 2-02r03 2003/06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - zabudowa otworu w ścianie (2,44*1,90)	m2	4,64
		razem	m2	4,64
26	KNR-W 2-02r03 1022/05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,6m2, fabrycznie wykończone montowane w ścianie z płyt g-k (2,05*1,20)	m2	2,46
		razem	m2	2,46
27	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachłowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku, naprawa rys i uszkodzeń ścian - analogia (5,93*2,44*2)+(3,61*2,44*2)-(2,43*1,59)+(2,43*1,89)	m2	47,28
		razem	m2	47,28
28	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachłowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku, naprawa rys i uszkodzeń sufitów - analogia (5,93*3,61)	m2	21,41
		razem	m2	21,41
29	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi do ścian - gruntowanie ścian przed malowaniem (5,93*2,44*2)+(3,61*2,44*2)-(2,43*1,59)+(2,43*1,89)	m2	47,28
		razem	m2	47,28
30	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi do sufitów - gruntowanie sufitów przed malowaniem (5,93*3,61)	m2	21,41
		razem	m2	21,41
31	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową wewnętrzną do ścian - malowanie ścian w pomieszczeniu (5,93*2,44*2)+(3,61*2,44*2)-(2,43*1,59)+(2,43*1,89)	m2	47,28
		razem	m2	47,28
32	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową wewnętrzną do ścian - malowanie ścian w pomieszczeniu (5,93*2,44*2)+(3,61*2,44*2)-(2,43*1,59)+(2,43*1,89)	m2	47,28
		razem	m2	47,28
33	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową wewnętrzną do sufitów - malowanie sufitów w kolorze białym (5,93*3,61)	m2	21,41
		razem	m2	21,41
34	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową wewnętrzną do sufitów - malowanie sufitów w kolorze białym (5,93*3,61)	m2	21,41
		razem	m2	21,41
35	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową osłonową na całej powierzchni hallu przed robotami wewnętrznymi malarskimi w budynku (5,93*3,61)	m2	21,41
		razem	m2	21,41
36	KNR 2-02s 0925/01	Oslony okien folią polietylenową osłonową przed robotami wewnętrznymi malarskimi w pomieszczeniu (2,43*1,59)	m2	3,86
		razem	m2	3,86

Przedmiar

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" ul. Leonida Teligi 4, 75-206 Koszalin.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.0. POKÓJ NR 28 - PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA.				
37	KNR-W 4-01 0353/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m ² - drzwi wewnętrzne w pokoju 1,00	szt	1
			razem	szt
38	KNR-W 4-01 0346/06	Rozebranie ścianek z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego grubości do 15cm na zaprawie cementowo-wapiennej (2,10*2,45)+(2,08*2,45)	m ²	10,241
			razem	m ²
39	KNR-W 4-01 0809/12	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m ² w jednym miejscu na kleju z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm (2,10*0,30*2)+(2,08*0,30*2)	m ²	2,508
			razem	m ²
40	KNR-W 2-15 0425/01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800mm - demontaż i ponowny montaż istniejącego grzejnika rurowego - analogia - R=1,50 1,00	szt	1
			razem	szt
41	KNR-W 4-02 0507/01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o średnicy 15-20mm o połączeniach gwintowanych 2,10	m	2,1
			razem	m
42	KNR-W 4-02 0509/01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o średnicy 15mm 1,00	szt	1
			razem	szt
43	KNR-W 4-02 0517/01	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych 1,00	kpl	1
			razem	kpl
44	KNR-W 4-03 1116/03	Demontaż przewodu wtykowego z podłoża ceglaneanego lub betonowego - analogia - demontaż instalacji elektrycznej przed rozebraniem ścian (2,10*3)+(2,08*2)	m	10,46
			razem	m
45	KNR-W 4-03 1122/04	Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A natynkowych nieuszczelnionych 2+0-biegunowych - analogia - demontaż gniazd w rozbieranej ścianie 5,00	szt	5
			razem	szt