

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Linia kablowa zalicznikowe nn do zasilania przepompowni ścieków PC2
ADRES INWESTYCJI : Chylin gm. Władysławów
INWESTOR : Gmina Władysławów
BRANŻA : ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów
ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Owczarek
DATA OPRACOWANIA : październik 2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3 kwartał 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2022

Data zatwierdzenia

inż. Krzysztof Owczarek
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robótami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: W/KP/0303/PO/OE/04
nr ewid.: W/KP/0311/OW/OE/08

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 70*1*0.4	m ³ m ³	28.000	
				RAZEM	28.000
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
4	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 70*0.9*0.4	m ³ m ³	25.200	
				RAZEM	25.200
6	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 0605-02	Układanie bednarki w rowie kablowym w kat.gruntu III 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
8	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000