

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNKU w TUCHOLI ul. CHOJNICKA 27
ADRES INWESTYCJI : 89-500 TUCHOLA - ul. CHOJNICKA 27
INWESTOR : GMINA TUCHOLA
ADRES INWESTORA : 89-500 Tuchola ul. Plac Zamkowy 1
WYKONAWCA ROBÓT : OFERENT
BRANŻA : REMONT ELEWACJI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Zbigniew Klinicki - 89-500 Tuchola ul. Warszawska 22/32
DATA OPRACOWANIA : 15-03-2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15-03-2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			REMONT ELEWACJI - CHOJNICKA 27			
1 d.1	KNR-W 4-01 0441-10 ¹⁾		Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
			(9,60+8,00+0,5*2)*2	m	37,20	
					RAZEM	37,20
2 d.1	KNR 19-01 0411-02 ²⁾		Wymiana okapu z desek gr. 25 mm	m ²		
			37,20*0,2	m ²	7,44	
					RAZEM	7,44
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-06 ¹⁾		Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			9,5*2	m	19,00	
					RAZEM	19,00
4 d.1	NNRNKB 202 0519-02 ³⁾		(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
			9,50*2	m	19,00	
					RAZEM	19,00
5 d.1	KNR-W 4-03 0701-04 ⁴⁾		Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.		
			20	szt.	20,00	
					RAZEM	20,00
6 d.1	KNR-W 4-03 0704-08 ⁴⁾		Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
			20	m	20,00	
					RAZEM	20,00
7 d.1	KNR-W 4-03 0711-01 ⁴⁾		Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
8 d.1	KNR-W 4-03 0711-06 ⁴⁾		Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
9 d.1	TZKNBK IV -90 ⁵⁾		Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurzenie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1 ceg.	m		
			5	m	5,00	
					RAZEM	5,00
10 d.1	KNR 9-32 0304-02 ⁶⁾		Naprawa betonu - antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia - pręty o średnicy powyżej 12 mm	m		
			1	m	1,00	
					RAZEM	1,00
11 d.1	KNR 9-32 0305-01 ⁶⁾		Naprawa betonu - ręczne wypełnienie ubytków zaprawą typu PCC	dm ³		
			3	dm ³	3,00	
					RAZEM	3,00
12 d.1	KNR 9-32 0306-01 ⁶⁾		Naprawa betonu - szpachlowanie powierzchni betonu i wykonanie akrylowej powłoki ochronnej	m ²		
			2	m ²	2,00	
					RAZEM	2,00
13 d.1	KNR-W 4-01 0203-10 ¹⁾		Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - TEN 10 - schody	m ³		
			0,25	m ³	0,25	
					RAZEM	0,25
14 d.1	KNR 0-17 2608-01 ⁷⁾		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
			[(9,6+2+8+4,5+1,85+0,8+4,4+0,3)*9,45+1,1*2*5+1,1*2,1*2]*1,1	m ²	344,10	
					RAZEM	344,10
15 d.1	KNR 0-17 2608-04 ⁸⁾		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 poz.14	m ²		
				m ²	344,10	
					RAZEM	344,10
16 d.1	KNR-W 4-01 0722-02 ¹⁾		Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
			poz.14	m ²	344,10	
					RAZEM	344,10

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01 0308-02 ¹⁾		Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
18	KNR 4-01 0701-02 ⁹⁾		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - cokół i część muru 9,6*0,5+8*0,8+4,5*0,8+4,4*0,8+0,3*0,8+1	m ²		
				m ²	19,56	
					RAZEM	19,56
19	KNR 4-01 0728-03 ⁹⁾		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.18	m ²		
				m ²	19,56	
					RAZEM	19,56
20	KNR 4-01 0732-03 ⁹⁾		Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich; tynki z zaprawy szlachetnej o długości w jednym odcinku do 1 m - okna 6*3	m		
				m	18,00	
					RAZEM	18,00
21	KNR-W 4-01 0732-04 ¹⁾		Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich (tynki z zaprawy szlachetnej) o długości w jednym odcinku do 5 m - okna 4,6*5+4,8*7+4*7	m		
				m	84,60	
					RAZEM	84,60
22	KNR-W 4-01 0732-04 ¹⁾		Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich (tynki z zaprawy szlachetnej) o długości w jednym odcinku do 5 m - gzymsy 9,6*2+2+8*2	m		
				m	37,20	
					RAZEM	37,20
23	KNR-W 2-02 1519-0300 ¹⁰⁾		Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową [(9,6+2+8+4,5+1,85+0,8+4,4+0,3)*8,75+1,1*2*5+1,1*2,1*2]*1,1	m ²		
				m ²	319,89	
					RAZEM	319,89
24	KNR-W 2-02 1519-0300 ¹⁰⁾		Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową - cokół (9,6+8+4,5+1,85+4,4+0,3)*0,7	m ²		
				m ²	20,06	
					RAZEM	20,06
25	KNR-W 2-02 1609-0100 ¹⁰⁾		Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 10 m poz.14	m ²		
				m ²	344,10	
					RAZEM	344,10
26	KNR-W 2-02 1612-0100 ¹⁰⁾		Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10 m poz.14	m ²		
				m ²	344,10	
					RAZEM	344,10
27	KNR-W 2-02 1613-0400 ¹⁰⁾		Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej - siatka ochronna 2	m ²		
				m ²	2,00	
					RAZEM	2,00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.III 2000
2	. IGM wyd.I 1996-97
3	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
4	WACETOB wyd.I 1997
5	PPPKZ 1983,Zmiany i uzupełnienia 1984
6	ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2016
7	IGM wyd.I 1998
8	KNR
9	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
10	KNR-W