

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym ul.Tysiąclecia 8/7					
1	KNR 4-03 0301-05	Wymiana gniazd bezpiecznikowych zwykłych na betonie (1 bieg./ do 25 A) Uwaga dotyczy wymiany zabezpieczenia przedlicznikowego zastosować wył nadm-prądowy S 301B25 w obudowie S 2 przystosowanej do oplombowania. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-03 0304-01	Wymiana tablic licznikowych na drewnie, konstrukcji stalowej lub płycie izola- cyjnej Uwaga dotyczy montażu deski licznikowej 1-Fazowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-03 0203-06	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich YDYp, o łącznym przekroju żył powyżej 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd Uwaga: dotyczy ułożenia przewodu YDYp 3x4 mm2 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-03 1011-17	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu betonowym Uwaga dot wnęki nad drzwiami wejściowymi od strony lokalu pod tablicę TM 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-03 1011-18	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu betono- wym (do 5 dm3) Uwaga dot wnęki nad drzwiami wejściowymi od strony lokalu pod tablicę TM 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-03 0301-16	Wymiana gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych z zaciskiem zerowym nie na betonie (3 bieg./ do 25 A) Uwaga dotyczy montażu zabezp.zalicznikowego 3 x S-301 B16A+ 1xS-301 B10 + Wył.Róż-Prądowy 0,03 mA+ obudowa RNT 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp,YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd Uwaga dotyczy przewody YDYp 3x1.5 mm2 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku Uwaga dotyczy przewody YDYp 3x2.5 mm2 31	m		
			m	31.000	
				RAZEM	31.000
9	KNR 4-03 1004-07	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu- gości przebicia do 20 cm - śr. rury do 40 mm 1	otw.		
			otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-03 1003-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm 2	otw.		
			otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-03 1003-07	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 40 mm 2	otw.		
			otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegłe lub gruzobetonie Uwaga: dotyczy montażu opraw plafoniera o klasie ochrony IP 44 w łazience 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 4-03 0401-03	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 4 odgałęzienia 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uzie- miającym Uwaga dotyczy gniazd podwójnych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg. w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
20	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
21	KNR 4-01 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
22	KNR 4-03 0909-02	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Uwaga dotyczy montażu dzwonka Gong na 230 V 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar · pomiar ·	 4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 24	przew. przew.	 24.000	
				RAZEM	24.000
26	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar · pomiar ·	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 6	pomiar · pomiar ·	 6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny 1	pomiar · pomiar ·	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny 3	pomiar · pomiar ·	 3.000	
				RAZEM	3.000