

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Piwnica			
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych	m ²		
d.1	0702-06	20.16	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-05	1.21	m ³	1.210	
				RAZEM	1.210
3	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych szre 40 cm	m		
d.1	0126-05	16.2	m	16.200	
				RAZEM	16.200
4	KNR 9-21	Odrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich - ściany	m ²		
d.1	0401-04	442.26	m ²	442.260	
				RAZEM	442.260
5	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	01 0725-01	87.71	m ²	87.710	
				RAZEM	87.710
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, sufitach	m ²		
d.1	0722-01	871.52	m ²	871.520	
				RAZEM	871.520
7	NNRNKB	Gruntowanie podłoży ścian i sufitów	m ²		
d.1	202 1134-02	871.52	m ²	871.520	
				RAZEM	871.520
8	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1	02 1511-01 analogia	871.52	m ²	871.520	
				RAZEM	871.520
9		Demontaż podłóg drewnianych	m ²		
d.1	kalk. własna	51	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
10	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	02 1104-02	51	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
11	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca o gr. 30 mm na gładkich powierzchniach cementowych	m ²		
d.1	0416-07	214.92	m ²	214.920	
				RAZEM	214.920
12	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami posadzki	m ²		
d.1	202 1134-02	214.92	m ²	214.920	
				RAZEM	214.920
13	NNRNKB	(z.IV) Posadzki gres	m ²		
d.1	202 1118-08	214.92	m ²	214.920	
				RAZEM	214.920
14	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m		
d.1	202 1122-05	232.40	m	232.400	
				RAZEM	232.400
2		Przesunięcie kraty			
15		Demontaż istniejącej kraty, montaż w wyznaczonym miejscu.	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Uzupełnienie tynku filara międzyoieniennego - 1 m ²	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty remontowe kanalizacji sanitarnej w piwnicy			
17	KNR 4-02	Przeczyszczenie kanalizacji sanitarnej do śr. 300	szt.		
d.3	0237-04	8	szt.	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8.000
18	KNR 4-02 d.3 0237-04	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-02 d.3 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.		
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-02 d.3 0201-03	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm na rurę z PCV śr. 100 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość	msc.		
		10	m		10.000
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-02 d.3 0204-03	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm uszczelnionych zaprawą cementową na rurę PCV sr 100 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość	szt.		
		3	m		3.000
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową i ponowny montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 d.3 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - dostęp do rury kanalizacyjnej	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01 d.3 0207-06	Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.040 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 4-01 d.3 0811-03	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie klejowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000