


RZUT FUNDAMENTÓW

1 : 100



- UWAGI:
- WYMIARY W CENTYMETRACH, POZIOMY W METRACH.
  - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
  - USYTUOWANIE BUDYNKU WG PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
  - RYSENEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
  - FUNDAMENTY POŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ UZIOMÓW WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.
  - UKOŚNE PRĘTY DOZBRAJAJĄCE UKŁADAĆ W TRZECIEJ WARSTWIE.
  - W PRZYPADKU STYKANIA SIĘ PRĘTÓW SIATKI PODSTAWOWEJ Z PRĘTAMI DOZBROJEŃ, PRĘTY TE NALEŻY ROZSUNĄĆ NA ODLEGŁOŚĆ 4cm.
  - PRĘTY DOZBRAJAJĄCE O NIEZWYMIAROWANYM POŁOŻENIU SYTUOWAĆ OSIOWO WZGLĘDEM OTWORÓW.
  - WYPUŚCIĆ STARTERY (PRĘTY ZBROJENIOWE) DO ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH POWYŻEJ.

<u>MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE</u>			
BETON		B30	(C25/30)
BETON PODKŁADOWY		B15	(C12/15)
STAL ZBROJENIOWA		A-IIIIN	B500SP
<u>OTULINA I KLASA EKSPozyCJI</u>			
- SPÓD FUNDAMENTÓW	4cm	XC4	
- POZOSTAŁE POWIERZCHNIE FUNDAMENTÓW	3cm	XC4	
- SŁUP	3cm	XC4, XF1	
- TRZPIENIE, WIĘŃCE, BELKI	2cm	XC3	



RZUT FUNDAMENTÓW			
Projekt:	Branża: Konstrukcyjna	Data: 24.06.2024	
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TRĄBKÓW WIELKIE	Projektant: inż. Jarosław Czermak upr. nr 387/Gd/2002	Podpis:	Skala 1:25
Lokalizacja: 220408_2.0017.AR_1.107/1 [220408_2.0017], gm. Trąbki Wielkie	Asystent:	Podpis:	Nr Rys. K-1
Inwestor: Urząd Gminy Trąbki Wielkie 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12,	Sprawdziła: mgr inż. Agnieszka Sinkowska upr. nr POM/0362/PWBKb/15	Podpis:	Nr zlecenia