

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PLAC ZABAW			
1.1		Przygotowanie terenu pod plac zabaw			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o	m2		
d.1.1	0126-01	grubości do 15 cm za pomocą spycharek			
		24,00 * 18,00	m2	432,000	
				RAZEM	432,000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za	m2		
d.1.1	0126-02	pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm			
		grubości			
		432,00	m2	432,000	
				RAZEM	432,000
3	kalk.	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu	m2		
d.1.1	własna	gruntowym-wykonanie nawierzchni placu zabaw z			
		piasku -nawierzchnia bezpieczna-wg wyceny z			
		oferty			
		177,00	m2	177,000	
				RAZEM	177,000
4	KNR 2-21	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na	m2		
d.1.1	0408-01	terenie płaskim bez nawożenia			
	analogia				
		(17,30 + 16,70) / 2 * 23,60 - 177,00	m2	224,200	
				RAZEM	224,200
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość	m2		
d.1.1	0511-02	6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-pod ławki			
		2 * 2,50 * 4,00	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na	m		
d.1.1	0407-02	podsypanie piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem			
		2 * (2,50 + 4,00) * 2	m	26,000	
				RAZEM	26,000
7	KNR 2-21	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa	m		
d.1.1	0607-02	.analogia z tworzyw sztucznych-poz.nr 7 legendy			
	analogia				
		2 * 2,00 <mb>	m	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		Ogrodzenie placu zabaw			
8	KNR 2-25	Ogrodzenie z paneli ocynkowanych malowanych	m		
d.1.2	0307-01	proszkowo wys.1,20 (grafit lub zielony- 3 mocownia			
	+kal.własna	na słupku) na słupkach stalowych osadzonych w			
		fundamentach prefabrykowanych z deską cokołową			
		(podmurówką)			
		(17,30 + 23,60 + 16,70 + 23,60 - 1,00 - 2,50)	m	77,700	
				RAZEM	77,700
9	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych	m2		
d.1.2	0312-01	ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych -			
	+kal.własna	budowa			
		2,50 * 1,20	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-25	Furtki panelowe 1,00*1,20 ze słupkami	m2		
d.1.2	0313-01				
	+kal.własna				
		1,00 * 1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
1.3		Wyposażenie placu zabaw-wg oferty-(bez wykonania bezpiecznej nawierzchni z			
		piasku ujętej w poz.kosztorysowej nr 3)			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.3	kalk. własna	Plac zabaw	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.3	kalk. własna	Plac zabaw	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.3	kalk. własna	Lokomotywa I	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.3	kalk. własna	Mały wagonik I	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.3	kalk. własna	Hustawka	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.3	kalk. własna	Hustawka wagowa	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.3	kalk. własna	Ogrodzenie	szt		
		5,00	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
18 d.1.3	kalk. własna	Tablica regulaminowa	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000