

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		CZĘŚĆ I ZADANIA			
1.1		ROBOTY POMIAROWE			
1.1.1	KNNR 1 0112-0200	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,10	ha ha	0,100	0,100
1.2		NAWIERZCHNIE PIASKOWE I TRAWNIKI			
1.2.1	KNR 2-01 0125-0200	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm. 50	m2 m2	50,000	50,000
1.2.2	KNR 2-01 0125-0600	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy Krotność=3 50	m2 m2	50,000	50,000
1.2.3	KNR 2-21 0215-0100	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na terenie płaskim 300/10000	ha ha	0,030	0,030
1.2.4	KNR 2-21 0401-0100	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. I-II 300	m2 m2	300,000	300,000
1.2.5	KNR-W 2-02 1103-0101	Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasku do zapraw) na podłożu gruntowym 15	m3 m3	15,000	15,000
1.2.6	KNR 2-21 0218-0100	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim 15	m3 m3	15,000	15,000
1.3		MONTAŻ WYPOSAŻENIA			
1.3.1		ZESTAW PODWOJNY ŁAWKA Z ROWERKIEM			
1.3.1.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II. 2,048	m3 m3	2,048	2,048
1.3.1.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ . 4*0,30*0,30*0,80	m3 m3	0,288	0,288
1.3.1.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m. Grunt kategorii I-III. 4*(0,80*0,80*0,80-0,30*0,30*0,80)	m3 m3	1,760	1,760
1.3.1.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż zestawu podwójnego ławka z rowerkiem 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.3.2		ZESTAW PODWOJNY ŁAWKA Z MŁYNKIEM			
1.3.2.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II. 1,536	m3 m3	1,536	1,536
1.3.2.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ . 3*0,30*0,30*0,80	m3 m3	0,216	0,216
1.3.2.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m. Grunt kategorii I-III. 3*(0,80*0,80*0,80-0,30*0,30*0,80)	m3 m3	1,320	1,320
1.3.2.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż zestawu podwójnego ławka z młynkiem 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.3.3		TABLICA ZE SPIRALAMI			
1.3.3.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II. 0,56	m3 m3	0,560	0,560
1.3.3.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ . 0,30*0,80*0,50	m3 m3	0,120	0,120
1.3.3.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m. Grunt kategorii I-III. 0,80*1,40*0,50-0,30*0,80*0,50	m3 m3	0,440	0,440
1.3.3.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż tablicy ze spiralami 1	szt. szt.	1,000	1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.3.4		ŚCIEŻKA Z PORĘCZAMI I RUCHOMYMI STOPNIAMI			
1.3.4.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II. 2,048	m3 m3	2,048	2,048
1.3.4.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 4*0,30*0,30*0,80	m3 m3	0,288	0,288
1.3.4.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m. Grunt kategorii I-III. 4*(0,80*0,80*0,80-0,30*0,30*0,80)	m3 m3	1,760	1,760
1.3.4.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż ścieżki z poręczami i ruchomymi stopniami 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.3.5		POPRZECZKA Z UCHWYTAMI I SIEDZISKIEM			
1.3.5.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II. 1,568	m3 m3	1,568	1,568
1.3.5.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 0,80*0,80*0,80	m3 m3	0,512	0,512
1.3.5.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m. Grunt kategorii I-III. 1,40*1,40*0,80-0,80*0,80*0,80	m3 m3	1,056	1,056
1.3.5.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż poprzeczki z uchwytami i siedziskiem 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.3.6		BIEŻNIA			
1.3.6.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II. 2,00*1,40*0,40	m3 m3	1,120	1,120
1.3.6.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 1,60*1,00*0,40	m3 m3	0,640	0,640
1.3.6.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m. Grunt kategorii I-III. 2,00*1,40*0,40-1,60*1,00*0,40	m3 m3	0,480	0,480
1.3.6.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż bieżni 1	szt. szt.	1,000	1,000
2		CZĘŚĆ II ZADANIA			
2.1		ROBOTY POMIAROWE			
2.1.1	KNNR 1 0112-0200	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,10	ha ha	0,100	0,100
2.2		NAWIERZCHNIE PIASKOWE I TRAWNIK			
2.2.1	KNR 2-01 0125-0200	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm. 50	m2 m2	50,000	50,000
2.2.2	KNR 2-01 0125-0600	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy Krotność=3 50	m2 m2	50,000	50,000
2.2.3	KNR 2-21 0215-0100	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na terenie płaskim 300/10000	ha ha	0,030	0,030
2.2.4	KNR 2-21 0401-0100	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. I-II 300	m2 m2	300,000	300,000
2.2.5	KNR-W 2-02 1103-0101	Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasku do zapraw) na podłożu gruntowym 15	m3 m3	15,000	15,000
2.2.6	KNR 2-21 0218-0100	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim 15	m3 m3	15,000	15,000
2.3		MONTAŻ WYPOSAŻENIA			
2.3.1		TRAMPOLINA ZIEMNA			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.3.1.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii I-II. 4,608	m3 m3	4,608	4,608
2.3.1.2	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. 2*(2,40*2,40*0,40-2,00*2,00*0,40)	m3 m3	1,408	1,408
2.3.1.3	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż trampoliny ziemnej 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.3.2		SEŁUP DO WSPINACZKI			
2.3.2.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii I-II. 4	m3 m3	4,000	4,000
2.3.2.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 1,20*1,20*1,00	m3 m3	1,440	1,440
2.3.2.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. 2,00*2,00*1,00-1,20*1,20*1,00	m3 m3	2,560	2,560
2.3.2.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż słupa do wspinaczki 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.3.3		KARUZELA (DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY)			
2.3.3.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii I-II. 4,84	m3 m3	4,840	4,840
2.3.3.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 1,40*1,40*1,00	m3 m3	1,960	1,960
2.3.3.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. 2,20*2,20*1,00-1,40*1,40*1,00	m3 m3	2,880	2,880
2.3.3.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż karuzeli (dla dorosłych i młodzieży) 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.3.4		ROWNOWAŻNIA KOMBI			
2.3.4.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii I-II. 4,608	m3 m3	4,608	4,608
2.3.4.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 4*0,60*0,60*0,80	m3 m3	1,152	1,152
2.3.4.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. 4*(1,20*1,20*0,80-0,60*0,60*0,80)	m3 m3	3,456	3,456
2.3.4.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż równoważni kombi 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.3.5		RUCHOMA KŁADKA			
2.3.5.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii I-II. 4,608	m3 m3	4,608	4,608
2.3.5.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 4*0,60*0,60*0,80	m3 m3	1,152	1,152
2.3.5.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. 4*(1,20*1,20*0,80-0,60*0,60*0,80)	m3 m3	3,456	3,456
2.3.5.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż ruchomej kładki 1	szt. szt.	1,000	1,000
3		CZĘŚĆ III ZADANIA			
3.1		ROBOTY POMIAROWE			
3.1.1	KNNR 1 0112-0200	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,09	ha ha	0,090	0,090
3.2		NAWIERZCHNIE PIASKOWE I TRAWNIKI			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.2.1	KNR 2-01 0125-0200	Ręczne usunięcie z przetrznięciem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm. 60	m2 m2	60,000	60,000
3.2.2	KNR 2-01 0125-0600	Ręczne usunięcie z przetrznięciem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy Krotność=3 60	m2 m2	60,000	60,000
3.2.3	KNR 2-21 0215-0100	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na terenie płaskim 360/10000	ha ha	0,036	0,036
3.2.4	KNR 2-21 0401-0100	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. I-II 360	m2 m2	360,000	360,000
3.2.5	KNR-W 2-02 1103-0101	Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasku do zapraw) na podłożu gruntowym 18,00	m3 m3	18,000	18,000
3.2.6	KNR 2-21 0218-0100	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przetrznięciem na terenie płaskim 18	m3 m3	18,000	18,000
3.3		MONTAŻ WYPOSAŻENIA			
3.3.1		STÓL ZEWNĘTRZNY DO PING PONGA			
3.3.1.1	KNR 2-01 0312-0900	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii I-II. 4*1,00*1,00*0,80	szt. szt.	3,200	3,200
3.3.1.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ . 4*0,50*0,50*0,80	m3 m3	0,800	0,800
3.3.1.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przetrznięciem na odległość do 3 m. Grunt kategorii I-III. 4*(1,00*1,00*0,80-0,50*0,50*0,80)	m3 m3	2,400	2,400
3.3.1.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż stołu zewnętrznego do ping ponga 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.3.2		BETONOWY STÓL DO GRY W PIŁKARZYKI			
3.3.2.1	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż betonowego stołu do gry w piłkarzyki 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.3.3		STÓL ZEWNĘTRZNY DO SZACHÓW			
3.3.3.1	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż stołu zewnętrznego do szachów 1	szt. szt.	1,000	1,000