

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Wartosław, gmina Wronki.

Obiekt : Świetlica wiejska w m. Wartosław

Adres : 64-510 Wronki

Montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej w świetlicy wiejskiej w m. Wartosław

Inwestor : Gmina Wronki

Adres : ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

Montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej w świetlicy wiejskiej w m. Wartosław

Budowa : Wartosław, gmina Wronki.
Obiekt : Świetlica wiejska w m. Wartosław
Adres : 64-510 Wronki

Data: 2018-05-09

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 215-0106-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 25 mm $(4.10 + 3.30 + 4.30 + 2.20 + 8.00) =$ Razem =	21,90 21,90 21,90	m m
2	Pozycja Montaż hydrantów wewnętrznych DN 25 z węzłem półsztywnym z miejscem na gaśnicę pod spodem Boxmet Ltd lub równożany	2,00	kpl
3	Pozycja Zawór pierwszeństwa	1,00	szt
4	Pozycja Zawór antyskażeniowy	1,00	szt
5	Pozycja Presostat - wyłącznik ciśnieniowy	1,00	szt
6	Pozycja Zawór zaporowy	1,00	szt
7	KNR 000-0308-04-00 INSTAL Warszawa [Wydanie - Warszawa 1996] Montaż zaworów gwintowanych: przelotowych kulowych mos.o średn. 25 mm	4,00	szt
8	Pozycja Montaż zaworu spustowego	1,00	szt
9	Pozycja Zawór hydrantowy D25	2,00	szt
10	KNR 000-0108-02-00 INSTAL Warszawa [Wydanie - Warszawa 1996] Płukanie instalacji wodociągowej, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: do 76 mm - w budynkach niemieszkalnych	22,00	m