





WYCINEK PLANU SYTUACYJNEGO




Oznaczenia:

1. Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej grubości 6 cm o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm.
2. podsypka grubości 5 cm ze żwiru 0/5 mm
3. Podbudowa z kruszywa naturalnego, pospółki 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie.
4. Ława z murkiem oporowym z betonu klasy B20
5. Warstwa ziemi roślinnej obsiana mieszaną traw.
6. Podłoże gruntowe, rodzime warstwy



OB. NR4 - BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY



FRAGMENT RZUTU PRZYZIEMIA

1:50



Przedsiębiorstwo Obsługi i Realizacji Inwestycji FORT Sp. z o.o., ul. Ziębiccka 35, 60-164 Poznań
tel. (+48 0 prefiks 61) 864 93 60, fax. (+48 0 prefiks 61) 864 93 61; NIP: 779-20-95-585

inwestycja: **ZAKŁAD UTYLIZACJI I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRĄŻUCHACH NOWYCH**

inwestor: ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN "CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
62-800 KALISZ, ul. KARŁOWICZA 4

Obiekt: DROGII PLACE

Temat

Projektował: mgr inż. J. Szukowski
 nr bud 390/70/Pw

Data:	12.2002	Stadium:
-------	---------	----------

Data:	12.2002	Stadium:	PW	Nr projektu:	PEB-2692	Branża:	
-------	---------	----------	----	--------------	----------	---------	--

Opis zadania:	Stadium: 12.2002	Nr projektu: PW	Branża: DROGOWA
---------------	------------------	-----------------	-----------------

Opis:	Stadium:	Nr projektu:	Branża:	Skala:	Nr rysunku:
Data:	12.2002	PW	PEB-2692	1:20, 1:50	D7
			DROGOWA		

Opis:	Stadium:	Nr projektu:	Branża:	Skala:	Nr rysunku:
Data:	12.2002	PW	PEB-2692	1:20, 1:50	D7
			DROGOWA		