



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI GMINNEJ

km 0+025,70 - 0+068,10 i 0+090,80 - 0+100,00 i 0+290 - 0+318,50




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

- włączenie drogi gminnej nr 176395P
do drogi wojewódzkiej




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI GMINNEJ

km 0+100,00 - 0+290,00



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A


km 0+068,10 - 0+090,80



LEGENDA:

- 1 PROJEKTOWANA WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 KR 1-2, GR. 4 CM
- 2 PROJEKTOWANE SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWĄ C60B4ZM W ILOŚCI 0,20 KG/M2
- 3 PROJEKTOWANA WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70 KR 1-2, GR. 4 CM
- 4 PROJEKTOWANE SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWĄ C60B4ZM W ILOŚCI 0,80 KG/M2
- 5 PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z KŁSM 0/31,5, GR. 25 CM
- 6 PROJEKTOWANA WARSTWA ODCINAJĄCA Z GRUNTU STAB, CEMENTEM Rm=2,50 MPa, GR. 10 CM
- 7 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ /SZARA/ GR. 6 CM
- 8 PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, GR. 10 CM
- 9 PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 CM NA PODS. CEM.-PIASKOWEJ GR. 5 CM
- 10 PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 W ILOŚCI 0,06 M3/M2
- 11 PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY 8x25 CM NA PODS. CEM.-PIASKOWEJ GR. 5 CM
- 12 PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 W ILOŚCI 0,04 M3/M2
- 13 PROJEKTOWANE UMOCNIE NIE POBOCZA Z KŁSM 0/31,5, GR. 10 CM
- 14 PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22 CM NA PODS. CEM.-PIASKOWEJ GR. 5 CM
- 15 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ /CZERWONA/ GR. 8 CM
- 16 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ /GRAFIT/ GR. 8 CM
- 17 PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 3 CM

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU DO POSESJI



INWESTOR	GMINA KRZYŻ WIELKOPOLSKI ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wlkp.		
TYTUŁ	Przebudowa odcinka drogi w Hucie Szklanej dz. nr 345		
Rys. 2a	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE skala 1:50		
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Data	Podpis
PROJEKTANT	Andrzej Wolski upr. proj. GP 7342/1927/94	XI 2019	