

Pruszcz Gdański, dnia 14.04.2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.7.2021 /26

**strona internetowa Zamawiającego**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00024752/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim – etap I”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4**

**zawierająca**

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)
- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

**I. Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:**

**Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)**

Zgodnie z profilem kanalizacji deszczowej Rys nr 08 (Projekt wykonawczy Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim na działce 164/4 obręb Juszkowo – część sanitarna) wlot do studni kanalizacji deszczowej D14 jest na rzędnej 35,94, natomiast wylot na rzędnej 36,39 – prosimy o potwierdzenie, że jest to prawidłowe rozwiązanie projektowe.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, że na profilu kanalizacji deszczowej Rys nr 08 (Projekt wykonawczy Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim na działce 164/4 obręb Juszkowo – część sanitarna) przedstawione zostało poprawne rozwiązanie kanalizacji deszczowej studni D14 i wylotu do studni D13.

**Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)**

Zgodnie z opisem technicznym (Projekt wykonawczy Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim na działce 164/4 obręb Juszkowo – część sanitarna):

- włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do studni istniejących wykonać przez tuleję ochronną zamontowaną w otworze wykonanym wiertnicą na placu budowy,  
Natomiast zgodnie z informacjami zamieszczonymi na profilach zamieszczonych w w/w projekcie (Rys.05 i Rys.06) istniejące studnie należy wymienić. Prosimy o informacje czy istniejące studnie (D1istn.; D2istn.) do których należy włączyć projektowaną kanalizację deszczową należy wymienić czy nie.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, że włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejących studni (oznaczonych symbolami D1istn.; D2istn.), należy wykonać poprzez tuleje ochronne zamontowane w otworach wykonanych wiertnicą na placu budowy.

**Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o zamieszczenie szczegółu jak ma wyglądać studnia poboru wody oznaczona symbolami od Dp1 do Dp7 w Projekcie wykonawczym Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim na działce 164/4 obręb Juszkowo – część sanitarna.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, że studnie poboru wody oznaczone symbolami od Dp1 do Dp7 w Projekcie wykonawczym „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim na działce 164/4 obręb Juszkowo – część sanitarna”, należy wykonać tak jak studnie wpustów kanalizacji deszczowej, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku udostępnionym w ramach postępowania - 7\_21 SWZ Tom II DP – PW b.sanitarna.zip.

**Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o potwierdzenie, że studnia poboru wody składa się z takich samych elementów jak wpust kanalizacji deszczowej (Projekt wykonawczy Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim na działce 164/4 obręb Juszkowo – część sanitarna).

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza technologię wykonania studni poboru wody (w tym jej elementów składowych), zgodnie z technologią wykonania wpustów kanalizacji deszczowej.

**Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o aktualizację przedmiarów o studnie poboru wody - 7kpl.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający zmienił przedmiar branży sanitarnej poprzez dodanie pozycji:  
poz. nr 76 „Studnie poboru wody DP1-DP7. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikami bez syfonu”,  
poz. nr 77. „Studnie poboru wody DP1-DP7. Przejście przez ściany komór betonowych”.

**Zamawiający przekazuje jako załącznik: przedmiar robót sanitarnych ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF:**

**7\_21 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - branża sanitarna\_zmieniony1**

**Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)**

Proszę o wskazanie na czyj koszt odbędzie się włączenie projektowanego wodociągu do istniejącego. W dokumentacji wskazane jest, że włączenie wykona PWiK „WiK” Pruszcz Gdański.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, że koszt włączenia projektowanego wodociągu przez PWiK „WiK” Pruszcz Gdański do istniejącego wodociągu na terenie cmentarza poniesie Wykonawca robót.

**II. Zmiana treści SWZ:**

Zmiana przedmiar robót - branża sanitarna.

**III. Załączniki:**

Przedmiar robót sanitarnych ZMIENIONY i odpowiednio udostępniony w postaci pliku w formacie PDF:

7\_21 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - branża sanitarna\_zmieniony1

**IV. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  
([https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_pruszczgdanski](https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski)).

BURMISTRZ  
  
Janusz Wróbel