

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont drogi gminnej nr 111406 E					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm	m2		
		1050,00 * 2 * 1,00	m2	2 100,00	
				RAZEM	2 100,00
2		NAWIERZCHNIA_KR1-2			
2 d.2	KNR 2-31 0803-03	Frezowanie niwelacyjna istniejącej warstwy bitumicznej śr. grubość 3 cm	m2		
		1050,00 * 6,0	m2	6 300,00	
				RAZEM	6 300,00
3 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - dwukrotne przed warstwą wyrównawczą	m2		
		6300,00 * 2	m2	12 600,00	
				RAZEM	12 600,00
4 d.2	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką asfaltobetonową	t		
		72,00	t	72,00	
				RAZEM	72,00
5 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 100 kg/m2	t		
		620,00	t	620,00	
				RAZEM	620,00
6 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		4250,00 * 2	m2	8 500,00	
				RAZEM	8 500,00
7 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		1050,00 * 5,8	m2	6 090,00	
				RAZEM	6 090,00
8 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocza	m2		
		1050,0 * 0,75 * 2	m2	1 575,00	
				RAZEM	1 575,00