

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------|---|----|----------|
| | Kosztorys | Kosztorys | | |
| 1 | Element | Element | | |
| 1.1 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,738 |
| 1.2 | KNNR 6/107/1 | Analogia Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kliniec wórstw po zęszczu do 10·cm | m3 | 217,00 |
| 1.3 | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka sfłtow, grubość po zęszczu 4·cm, mś gryrow, smochód 5-10·t (738 mb x 4 m) | m2 | 2 952,00 |
| 1.4 | KNR 231/310/2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryrowych, asfaltowe, dodatek z kżdy dlszy 1·cm grubości wórstwy | m2 | 2 952,00 |
| 1.5 | KNNR 6/1301/3 (1) | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym (738 mb x 0,15 x 0,5 m) x 2 | m3 | 110,70 |