

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1681N w m. Faryny w km 23+700 -23+758						
1	4510000-8	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1 d.1 01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.068		
2 d.1 02	KNNR 1 0104-02	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	21.000		
3 d.1 0201-09	KNR 13-12	Wywiezienie karpiny	m ³	4.500		
4 d.1 02	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	6.000		
5 d.1 07	KNNR 6 0803-07	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki etonowej	m ²	8.200		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
2	45112730-1	Roboty ziemne				
6 d.2 01	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwiezieniem gruntu na odległość do 1 km	m ²	127.600		
7 d.2 05	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³	6.120		
Razem dział: Roboty ziemne						
3	45233300-2	Podbudowa				
8 d.3 02	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	121.800		
9 d.3 05	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	6.900		
10 d.3 01	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	121.800		
Razem dział: Podbudowa						
4	45233222-1	Krawężniki i obrzeża				
11 d.4 03	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	60.000		
12 d.4 05	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	60.000		
Razem dział: Krawężniki i obrzeża						
5	45233222-1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej				
13 d.5 03	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	104.400		
Razem dział: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej						
6	45233290-8	Oznakowanie stałe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
14 d.6 05	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe	szt.	1.000		
Razem dział: Oznakowanie stałe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: