

Modernizacja drogi gminnej "Wygon" w m. Binarowa na odcinku 120mb

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu 3,20*120,00	m2	384,000
		razem	m2	384,000
2	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 3,20*90,00	m2	288,000
		razem	m2	288,000
3	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm śr. grubość profilu 2cm (Krotność= 0,5) 3,20*90,00	m2	288,000
		razem	m2	288,000
4	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 3,20*120,00	m2	384,000
		razem	m2	384,000
5	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm = 3cm (Krotność= 0,75) 3,20*120,00	m2	384,000
		razem	m2	384,000
6	Kalkulacja indywidualna	Położenie siatki przeciwspekaniowej przeplatanej min. 100kN/m 120,00*3,20	m2	384,000
		razem	m2	384,000
7	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 3,20*120,00	m2	384,000
		razem	m2	384,000
8	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm = grubość 8cm (Krotność= 1,15) 120,00*0,40*2	m2	96,000
		razem	m2	96,000
9	KNNR 6 1301/05	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm - Ścinanie krawędzi 120,00*0,40*2	m2	96,000
		razem	m2	96,000