




KAPLICA GROBOWA RODZINY von RABENAU
CMENTARZ W JASIENIU
DZIAŁKA NR 86





WIDOK DRZWI ISTNIEJĄCYCH



WIDOK DRZWI Z KRATĄ

RZUT WEJŚCIA



KRATA PRZED WEJŚCIEM DO KAPLICY::

- KONSTRUKCJA Z ELEMENTÓW STALOWYCH KUTYCH
- POŁĄCZENIA SPAWANE
- ELEMENTY CYNKOWANE OGNIOWO I MALOWANE PROSZKOWO
NA KOLOR JAK KRATY OKIEN
- DETALE: ZAWIASY (minimum 3 sztuki dla każdego skrzydła) , ZAMKI ,
RYGLE, SPOSÓB KOTWIENIA OBU SKRZYDEŁ ,
MONTAŻ KLAMEK O WZORZE HISTORYCZNYM , MONTAŻ ZAMKA
NA KLUCZ - WG SYSTEMU WYKONAWCY

ELEMENTY KRATY:

- PROFIL SKRAJNE SKRZYDEŁ - RURY PROSTOKĄTNE 30x40x3mm
- ELEMENTY PIONOWE WYPEŁNIAJĄCE - 18x18mm
- ELEMENTY POZIOME - PŁASKOWNIK GRUB 5mm , SZEROKOŚĆ PO OBUSTRONNYM ZAGIĘCIU - 30mm (SZCZEGÓŁ "A")
- OBYDWA SKRZYDŁA WYPOSAŻONE W DOLNE RYGLE Ø14mm, h=420mm
- ZAWIASY MOCOWANE DO STAŁOWYCH MAREK UKRYTYCH POD TYNKIEM, MOCOWANIE MAREK ZA POMOCĄ KOTEW WKLEJANYCH CHEMICZNIE (NP. HILTI LUB RÓWNOWAŻNE)

PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA"			
66-006 ZIELONA GÓRA , UL. OCHLA, HENRYKA ŁASAKA 1			
Nazwa i adres:	KAPLICA GROBOWA RODZINY von RABENAU CMENTARZ W JASIEŃIU		
Tytuł rysunku:	SCHEMAT KRATY PRZED WEJŚCIEM		
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	
Data opracowania:	01. 2024 r.	Skala: 1 : 50	Nr rys. 20