



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

- adaptacja i modernizacja pomieszczeń Medyka:

Specyfikacja:

- rozbiórka ścian działowych razem 23.4 m³
- wywóz gruzu,
- skucie posadzki i płytek pod wylewkę c. a. 1,91 m³ (38,2 m²),
- Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych - 8 szt.
- Wywóz i utylizacja gruzu - 29,46 m³
- Wyrównanie powierzchni pod malowanie - 906 m²
- Kraty stałe stalowe prętowe 115x175 cm - 27 szt.
- Drzwi stalowe przeciwpożarowe 90 x 200 cm EI30 pełne z samozamykaczem - 1 kpl
- Wykonanie posadzki cementowej gr. 5 cm, zbrojona siatką - 314,5 m²
- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - 906 m²
- Malowanie ścian farbami olejnymi - 15,12 m²
- Impregnacja i malowanie posadzek betonowych farbą epoksydową - 314,5 m²
- Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - 9,0 mb
- Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 10 cm z blachy ocynk. - 22,6 mb
- Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej - 12,9 m²
- Wentylatory dachowe (Wydajność max: 880 m³/h, Moc: 101 W, Prędkość: 2700 obr./min, Max temp. Pracy: Głośność: 66 dB, Natężenie: 0,4 A, Ciśnienie max: 400 Pa, Waga: 4 kg, Klasa izolacji: B, Stopień ochrony: IP44) - 3 szt.